

# 積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	3,277,816	
道路土工	1	式	367,500	
掘削工	1	式	53,400	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 50 m3
路床盛土工	1	式	170,160	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 30 m3
作業土工	1	式	110,780	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	33,160	
				土砂等運搬 1 式
擁壁工	1	式	1,034,617	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	966,540	
				小型擁壁 1 式
				小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 8 m3

# 積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				重力式擁壁 1 式
				重力式擁壁 4 m3 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8-
場所打擁壁工	1	式	68,077	
				コンクリート 1 式
				コンクリート 0.5 m3 小型構造物
				鉄筋 1 式
				鉄筋工 0.01 t 異形棒鋼 (SD345) D16mm
				型枠 1 式
排水構造物工	1	式	1,352,819	
側溝工	1	式	898,213	
				自由勾配側溝 1 式
				自由勾配側溝(A) 1 式
				自由勾配側溝(B) 1 式
				側溝蓋 1 式
				側溝蓋(A) 1 式
管渠工	1	式	65,472	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				重圧管(1種) 3 m φ 400

# 積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
集水桝・マンホール工	1	式	389,134	
				現場打ち集水桝 1 式
				集水桝(A) 1 箇所
				集水桝(B) 1 箇所
				集水桝(C) 1 箇所
				集水桝(D) 1 箇所
				集水桝(E) 1 箇所
構造物撤去工	1	式	522,880	
構造物取壊し工	1	式	252,707	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 27 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 20 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 230 m2
排水構造物撤去工	1	式	1,899	
				蓋版撤去 1 式
				鋼製側溝蓋(グレーチング)再利用撤去 9 枚

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工	1	式	268,274	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 27 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 11 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装	1	式	1,436,781	
舗装工	1	式	816,394	
舗装準備工	1	式	21,255	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 195 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	795,139	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 267 m2 全仕上り厚->150mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 269 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層(車道・路肩部) 1 式

# 積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 270 m2
区画線工	1	式	25,187	
区画線工	1	式	25,187	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 47 m
				区画線設置 [溶融式] 実線 45cm t=1.5mm 2 m
				区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 12 m
仮設工	1	式	595,200	
交通管理工	1	式	595,200	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,714,000	
共通仮設費計			710,000	
共通仮設費率分			710,000	
純工事費計			5,424,000	
現場管理費			1,979,000	
工事原価計			7,403,000	
一般管理費等			1,667,000	
工事価格計			9,070,000	

