

積算内訳書

頁0-0001/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
管路	1	式	3,725,561	
管きょ工(小口径推進)	1	式	2,445,544	
取付管ボーリング(一重ケーシング)推進工	1	式	1,172,600	
				推進用鋼管 1 式
				推進用鋼管 12 本
				メタルクラウン φ250 粘性土用 2 個
				推進工 取付管ボーリング(一重ケーシング) 11 m
				発生土処理 1 式
				排土処分工 0.6 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 0.6 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 0.6 m3
				処分費 土 砂 1 式
				コア抜き 1 式
				コア抜き工 鉄筋コンクリート管 2 箇所
				挿入用塩ビ管 1 式
				硬質塩化ビニル管 φ150 L=1.3m 10 本
				ソケット φ150 8 個

積算内訳書

頁0-0002/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				特殊支管 HP管用 2 個
				スペーサー φ150 6 個
				塩ビ管挿入工 11 m
				中込め 1 式
				中込め注入工 0.3 m3
立坑内管布設工	1	式	9,899	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 1 m
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 0.7 m3
仮設備工(小口径)	1	式	619,086	
				坑口(小口径) 1 式
				坑口工 取付管ボーリング(一重ケーシング) 2 箇所
				立坑基礎 1 式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 1 m3
				鏡切り 1 式
				鏡切り工 取付管ボーリング(一重ケーシング) 2 箇所
				推進設備等設置撤去 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				推進設備工 2 箇所 取付管ボーリング（一重ケーシング）
				中込め注入設備工 1 式
				中込め注入設備工 2 箇所 取付管ボーリング（一重ケーシング）
補助地盤改良工	1	式	643,959	
				薬液注入 1 式
				二重管スレーナ工法 2 本
				二重管スレーナ工法 2 本
				注入設備据付・解体工 1 現場 車上
マンホール工	1	式	569,640	
組立マンホール工	1	式	569,640	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式
				底部工〔組立式〕 2 箇所
				組立マンホール設置工 2 箇所 1号 マンホール深さ3m以下
付帯工	1	式	29,401	
舗装版破碎工	1	式	13,639	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 16 m

積算内訳書

頁0-0004/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 8 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 0.4 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装仮復旧工	1	式	15,762	
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道部) 6 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 6 m2 t = 50mm
立坑工	1	式	427,526	
管路土工	1	式	190,420	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 20 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 10 m3 再生切込碎石
				発生土処理 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				運搬 土砂 20 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 20 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 20 m3
				処分費 土 砂 1 式
土留工	1	式	161,258	
				軽量鋼矢板 1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 8 m
				土留支保工(設置+撤去) 8 m
				軽量鋼矢板賃料 1 式
立坑水替工	1	式	75,848	
				立坑水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
				据付・撤去工 1 現場
仮設工	1	式	253,450	
交通管理工	1	式	253,450	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,725,000	
共通仮設費計			611,000	

積算内訳書

頁0-0006/0009

[illegible]

積算内訳書

頁0-0007/0009

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
附帯工事費(1)				
管路	1	式	517,984	
付帯工	1	式	286,301	
舗装版破碎工	1	式	88,070	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 20 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 51 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 5 m3
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装復旧準備工	1	式	9,843	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 51 m2
アスファルト舗装復旧工	1	式	181,968	
				基層(車道・路肩部) 1 式
				基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 51 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 51 m2 t = 5 0 mm
区画線工	1	式	6,420	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 20 m
仮設工	1	式	231,683	
試掘工	1	式	67,283	
				試掘工 1 式
交通管理工	1	式	164,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			517,000	
共通仮設費計			82,000	
共通仮設費率分			82,000	
純工事費計			599,000	
現場管理費			249,000	
工事原価計			848,000	
一般管理費等			193,000	
工事価格			1,041,000	

積算内訳書

頁0-0009/0009

[illegible]