

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,756,456	
道路土工	1	式	626,340	
掘削工	1	式	80,860	
				掘削 1 式
				掘削 260 m3 土砂 オープンカット
残土処理工	1	式	545,480	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	1	式	142,524	
側溝工	1	式	142,524	
				側溝 1 式
				側溝嵩上工 18 m
構造物撤去工	1	式	987,592	
構造物取壊し工	1	式	344,236	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 32 m
				汚泥運搬費 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				処分費 1 式 []
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 1,650 m2
運搬処理工	1	式	643,356	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 74 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装	1	式	5,525,749	
舗装工	1	式	4,906,896	
舗装準備工	1	式	188,100	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 1,650 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	4,718,796	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 826 m2 全仕上り厚->150mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 1,650 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 1,650 m2
縁石工	1	式	11,630	
縁石工	1	式	11,630	
				アスカーブ 1 式
				アスカーブ 断面積->195cm2以上215cm2未満 10 m
区画線工	1	式	136,845	
区画線工	1	式	136,845	
				熔融式区画線 1 式
				区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm 370 m
				区画線設置 [熔融式] 実線 45cm t=1.5mm 5 m
				区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 20 m
道路付属施設工	1	式	18,278	
道路付属物工	1	式	18,278	
				道路鋸 1 式
				道路鋸撤去工 貼付式 8 個
				車線分離標 1 式
				固定式車線分離標撤去工 貼付式 9 本

積算内訳書

頁0-0004/0004

[illegible]