

積算内訳表

(1/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
工事価格						84,593,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価						71,781,000	
純工事費				式	1	54,988,000	
直接工事費				式	1	48,066,000	
整地工				式	1	17,425,000	
整地工				式	1	4,804,000	表土扱い 1.170 ha 標準区画：0.3ha未満 基盤造成・畦畔築立・基盤整地 1.170 ha 標準区画：0.3ha未満 耕起砕土 0.840 ha 石礫除去 0.840 ha 雑物除去（ほ場整備工） 0.700 ha
保護盛土工				式	1	592,000	搬入土筆内押土 3,200.000 m3
泥土改良工				式	1	3,450,000	ため池泥土改良 1,410.000 m3 固化剤添加量 100kg/1m3
畦畔工				式	1	617,000	県版 畦畔工 233.000 m O型 0,50cm 県版 畦畔工 42.000 m A型 1～100,50cm 県版 畦畔工 61.000 m G型 601～700,50cm

積算内訳表

(2/13)

工事名	中川原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等					内訳	
	単位	数量	金額			
法面工	式	1	252,000	県版 法面仕上げ A型 0~100	143.000 m	
				県版 法面仕上げ B型 101~200	43.000 m	
				県版 法面仕上げ C型 201~300	22.000 m	
芝付工	式	1	3,474,000	芝付工	4,650.000 m ²	
補完工	式	1	2,253,000	掘削工	693.000 m ³	
				盛土工	189.000 m ³	
				改良盛土工	505.000 m ³	
				法面整形工	485.000 m ²	
				県版 畦畔工 O型 0,50cm	43.000 m	
				崩土人力撤去	27.000 m ³	
				表土敷き均し 標準区画：0.3ha未満	0.200 ha	
構造物取壊し工	式	1	1,196,000	構造物取壊し積込 無筋コンクリート	158.000 m ³	

積算内訳表

(3/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
							コンクリート舗装版破碎積込 t=15cm以下	94.000 m ²
コンクリート再生工	式	1	787,000				コンクリート殻運搬 無筋 現場内再生処分	167.000 m ³
							コンクリート再生工 自走式破碎機	167.000 m ³
							現場発生碎石(積込)	167.000 m ³
							現場発生碎石(運搬)	167.000 m ³
道路工	式	1	19,112,000					
土工	式	1	2,197,000				掘削	1,360.000 m ³
							運搬	1,360.000 m ³
							不陸整正	5,410.000 m ²
路面整形工	式	1	186,000				県版 道路工 4.00(3.00)m	91.000 m
路盤工	式	1	5,308,000				上層路盤工 t=6cm M-30	4,420.000 m ²
							上層路盤工 t=10cm M-30	856.000 m ²
							下層路盤工 t=10cm RC-40	5,410.000 m ²

積算内訳表

(4/13)

工事名	中川原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
アスファルト舗装工		式	1	7,922,000	As舗装工 t=5cm 再生密粒度アスコン	845.000 m ²
					As舗装工 t=4cm 再生密粒度アスコン	2,960.000 m ²
					As舗装工 t=4cm 再生密粒度アスコン	1,330.000 m ²
法面工		式	1	188,000	県版 法面仕上げ A型 0~100	133.000 m
					県版 法面仕上げ B型 101~200	60.000 m
進入路工		式	1	77,000	県版 進入路工 4.00m, A 30 < H 100 H = 0.65	3.000 箇所
					県版 進入路工 4.00m, B 100 < H 200 H = 1.5	2.000 箇所
					県版 進入路工 4.00m, C 200 < H 300 H = 2.5	1.000 箇所
ガードパイプ設置		式	1	2,770,000	ガードパイプ設置 Gp-C-3E	191.000 m
アスカーブ設置		式	1	185,000	アスカーブ設置 As13	191.000 m
附帯工		式	1	279,000	県版 進入路工 4.00m, C 200 < H 300 H = 2.5	1.000 箇所
					57農地・地区外農地取り合い工	1.000 式

積算内訳表

(5/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
							植生土のう設置 1.000 式
							地先境界ブロック工 A型 120*120 (現場発生砕石利用) 42.000 m
用水路工(パイプライン)				式	1	1,449,000	
本管土工				式	1	406,000	県版 パイプライン土工(埋設深600) 75mm,洗砂(荒目) 24.900 m
							県版 パイプライン土工(埋設深600) 100mm,洗砂(荒目) 99.800 m
本管工				式	1	203,000	硬質塩化ビニル管布設 VU75,TS継手 24.900 m
							硬質塩化ビニル管布設 VU100,TS継手 92.700 m
							硬質塩化ビニル管布設 VU100,RR継手 5.000 m
曲管(TS継手)				式	1	20,000	硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 75×45° (TS継手) 3.000 個
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 75×22° 1/2 (TS継手) 1.000 個
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 100×45° 1/2 (TS継手) 3.000 個
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管) 100×11° 1/4 (TS継手) 1.000 個
径違ソケット(TS継手)				式	1	1,000	硬質塩化ビニル管継手材(片落管) 100×75 (TS継手) 1.000 個

積算内訳表

(6/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
T字管(TS継手)				式	1	30,000	硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 100×75 (TS継手)	4.000 個
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 150×75 (TS継手)	2.000 個
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管) 150×100 (TS継手)	1.000 個
制水弁				式	1	157,000	制水弁工 鋳鉄製,7.5K,75mm	1.000 箇所
							県版 制水弁室工 H=0.6m A型 75mm~150mm以下	1.000 箇所
排泥工				式	1	250,000	県版 排泥工 100mm	1.000 箇所
							県版 排泥工 75mm	1.000 箇所
分土工				式	1	382,000	県版 パイプライン土工(埋設深600) 75mm,洗砂(荒目)	27.600 m
							硬質塩化ビニル管布設 VP75	27.600 m
							県版 分土工(輪換用) 75	3.000 箇所
							県版 分土工(畑用)	1.000 箇所
							分土工設置(材料流用) 畑用	2.000 箇所

積算内訳表

(7/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
							分土工撤去 畑用(33-1.33-2農地)	2.000 箇所
排水路工		式	1		6,380,000			
開渠工		式	1		1,729,000		県版 ベンチフリューム布設 250型, 1型 1~50	247.300 m
急流工制水地		式	1		261,000		高強度フリューム設置工 600*600	4.000 m
法面保護工		式	1		300,000		法面保護工 張フロック 法面保護工 ステップコンクリート B=300	41.400 m 36.300 m
暗渠工		式	1		500,000		県版 遠心力鉄筋コンクリート管布設工(基礎無し) 400 県版 遠心力鉄筋コンクリート管布設工(基礎無し) 600 県版 鏡壁布設工(既製品) 400型 県版 鏡壁布設工(既製品) 600型	7.000 m 7.000 m 2.000 箇所 2.000 箇所
合流・屈曲柵工		式	1		96,000		県版 排水用既製品柵布設 600型	3.000 箇所
法面工		式	1		1,946,000		県版 法面仕上げ A型 0~100 県版 法面仕上げ D型 301~400	233.000 m 31.000 m

積算内訳表

(8/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
				県版 法面仕上げ E型 401～500	98.000 m		
				県版 法面仕上げ F型 501～600	103.000 m		
既製品柵補強コンクリート	式	1	5,000	県版 排水用既製品柵補強コンクリート 250	3.000 箇所		
一筆排水工	式	1	276,000	県版 一筆排水工（排水柵角落し） 180×400×600 制水板共	3.000 箇所		
				県版 一筆排水工（ヒューム管）	5.800 m		
				県版 一筆排水工（ベンチフリューム） BF2型 300 長2.0m	16.100 m		
				県版 一筆排水工（管末柵） ベンチフリューム	1.000 個		
				一筆排水工（張コンクリート）	2.000 箇所		
取合工	式	1	1,267,000	第10号支線排水路取合工 河床張Con打設 t=20cm	30.000 m ²		
				ため池放流流末処理工 第14号支線排水路	1.000 式		
				ため池放流流末処理工 第14号小排水路	1.000 式		
				ため池放流流末処理工 第15号小排水路	1.000 式		

積算内訳表

(9/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】			
				工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
							ため池余水流入工	1.000 式
							第14号支線排水路	
管排水路工		式	1		2,630,000			
本管土工		式	1		529,000		県版 パイプライン土工 (埋設深 1 0 0 0)	46.000 m
							2 5 0 mm, 洗砂 (荒目)	
							県版 パイプライン土工 (埋設深 1 2 0 0)	26.000 m
							2 0 0 mm, 洗砂 (荒目)	
本管工		式	1		769,000		硬質塩化ビニル管布設	23.700 m
							VU200, TS継手	
							硬質塩化ビニル管布設	44.400 m
							VU250, TS継手	
							硬質塩化ビニル管布設	1.400 m
							VP250, TS継手	
							硬質塩化ビニル管布設	5.700 m
							VP300, TS継手	
							硬質塩化ビニル管布設	17.900 m
							VM350, TS継手	
							硬質塩化ビニル管布設	0.700 m
							VP200, RR継手	
							硬質塩化ビニル管布設	1.800 m
							VP250, RR継手	
曲管 (FT-N形継手)		式	1		82,000		FRP継手	1.000 個
							250 × 5 ° 5/8	
							FRP継手 (離脱防止機構内蔵)	1.000 個
							300 × 5 ° 5/8	

積算内訳表

(10/13)

工事名	中川原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等					内訳	
	単位	数量	金額			
径落管(離脱防止機構内蔵)	式	1	113,000	FRP継手材(片落管) 250×200 (離脱防止機構内蔵)	1.000 個	
				FRP継手材(片落管) 350×300	1.000 個	
T字管(離脱防止機構内蔵)	式	1	400,000	FRP継手材(T字管) 300×250	2.000 個	
				FRP継手材(T字管) 300×300	3.000 個	
フランジ短管(離脱防止機構内蔵)	式	1	0	FRPフランジ短管・フランジ蓋 300 離脱防止機構	2.000 箇所	
鋳鉄製防護蓋	式	1	110,000	鋳鉄製防護蓋 300	3.000 個	
硬質塩化ビニル製小型マンホール	式	1	135,000	硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 マンホール径300 本管径250	1.000 個	
				硬質塩化ビニル製小型マンホール 起点 マンホール径300 本管径200	1.000 個	
				硬質塩化ビニル製小型マンホール 90°合流 マンホール径300 本管径250	1.000 個	
一筆排水工	式	1	70,000	県版 一筆排水工(管末柵) ベンチフリューム	3.000 個	
				一筆排水工(法面) VU 200	4.300 m	
道路舗装撤去復旧	式	1	422,000	市道横断区間舗装撤去復旧	1.000 式	
暗渠排水工	式	1	896,000			

積算内訳表

(11/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】				
				工種区分	ほ場整備工事				
工種名称等				単位	数量	金額	内訳		
暗渠排水工				式	1	829,000	暗渠吸水管工 VU 50有孔管	251.400 m	
							表土扱い有W=3.0m 表土厚+0.45m		
							暗渠集水管工 VU 50	100.300 m	
							表土扱い有 表土厚+0.55m		
							暗渠集水管工 VU 65	39.600 m	
							表土扱い有 表土厚+0.55m		
							暗渠集水管工 VU 50	7.900 m	
							表土扱い無 0.7m		
							暗渠集水管工 VU 65	2.400 m	
							表土扱い無 0.7m		
立上管・継手・異形管				式	1	56,000	暗渠集水管工 VU 75	6.100 m	
							表土扱い無 0.7m		
							暗渠吸水管工(砕石投入のみ)Dタイプ		178.000 m
							表土扱い無		
立上管・継手・異形管				式	1	56,000	直管	1.000 式	
							曲管	1.000 式	
							T字管	1.000 式	
							片落管・キャップ等	1.000 式	
ネジ式水閘				式	1	11,000	ネジ式水閘	1.000 式	
仮設工				式	1	174,000			

積算内訳表

(12/13)

工事名	中川原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳
仮設土留・仮締切工				式	1	11,000	大型土のう設置撤去 1.000 式
排水処理工				式	1	163,000	排水ポンプ（仮設） 1.000 箇所 0以上～6未満
間接工事費						23,715,000	
共通仮設費						6,922,000	
運搬費～営繕費等				式	1	4,740,000	
運搬費				式	1	278,000	
共通仮設（積上げ）				式	1	278,000	
自走式破砕機				式	1	278,000	自走式破砕機輸送費 1.000 台 自走式破砕機設置・撤去 1.000 式
準備費				式	1	868,000	
共通仮設（積上げ）				式	1	868,000	
準備費				式	1	868,000	木根等処分 1.000 式
技術管理費				式	1	1,036,000	
共通仮設（積上げ）				式	1	1,036,000	
技術管理費				式	1	1,036,000	土質試験 1.000 回
現場管理費						16,793,000	
現場管理費（率計上）				式	1	16,793,000	
一般管理費等				式	1	12,812,000	
処分費等（直接工事費の内数）				式	1	12,000	

