

積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	8,413,581	
舗装工	1	式	76,658	
舗装打換え工	1	式	38,406	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 26 m
				濁水処理費 1 式
				運搬費 1 台
				処分費 1 式
切削オーバーレイ工	1	式	38,252	[]
				切削オーバーレイ 1 式
				切削オーバーレイ工 19 m2 即日舗設一層 すりつけ無し
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 0.6 m3
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
ガードレール補修工	1	式	266,164	
ガードレール補修工	1	式	266,164	

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				道路付属物塗替工 1 式
				素地調整 3 m2 防護柵類
				付属構造物塗替 3 m2 鉛・クロムフリーさび止めペイント 下塗
				付属構造物塗替 3 m2 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白
				付属構造物塗替 3 m2 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白
				ガードレール取替工 1 式
				ガードレール部材設置工 [レールのみ] 28 m 路側用 C種
				材料費 1 式
				ガードレール部材撤去工 [レールのみ] 28 m 路側用(C種)／歩車道境界用(旧Cp種)
				現場発生品及び支給品運搬 0.2 t
橋梁付属物工	1	式	1, 172, 708	
伸縮継手工	1	式	1, 172, 708	
				目地補修工 1 式
				ゴム劣化取替工 8 m
				目地嵩上げ工 6 m W=240mm、t=10mm
橋梁補修工	1	式	2, 504, 659	
支承部補修工	1	式	8, 478	
				無収縮モルタル打設 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				型枠 一般型枠 0.1 m2
				支承モルタル 無収縮モルタル 0.01 m3
				ピンチプレート取替 1 式
ひび割れ補修工	1	式	155,776	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物
断面修復工	1	式	586,877	
				左官工法 1 式
				断面修復工（左官工法） 1 構造物
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.2 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
剥落防止工	1	式	1,074,055	
				剥落防止工 1 式
				剥落防止工 47 m2
				水切り工 24 m
橋台・擁壁補修工	1	式	679,473	
				目地材充填工 1 式
				目地材充填工 20.0mm×40.0mm 10 m

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				目地材充填工 30.0mm×60.0mm 10 m
				高所作業車運転（賃料） 2 日
				石積補修工 1 式
				ひび割れ補修工（充填工法） 1 構造物
現場塗装工	1	式	1,726,792	
塗膜除去工	1	式	499,918	
				塗膜剥離 1 式
				塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド 58 m2
				塗膜剥離剤 46 kg
				廃材の回収・積込 58 m2
橋梁塗装工	1	式	1,226,874	
				清掃・水洗い 1 式
				塗替塗装〔清掃・水洗い〕 58 m2
				素地調整 1 式
				素地調整工 2種ケレン 58 m2
				表面被膜処理 1 式
				表面被膜処理工 脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 58 m2
				下塗 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				下塗り1層目 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗り58m2
				下塗り2層目 変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗り58m2
				中塗り1式
				中塗り工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料用中塗り58m2
				上塗り1式
				上塗り工 弱溶剤形フッ素樹脂塗料上塗り58m2
仮設工	1	式	2,666,600	
足場工	1	式	355,854	
				足場1式
				防護1式
粉塵対策工	1	式	1,433,946	
				粉塵対策工1式
交通管理工	1	式	876,800	
				交通誘導警備員1式
直接工事費計			8,413,000	
共通仮設費計			3,658,000	
安全費			805,000	
鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	805,470	

積算内訳書

頁0-0006/0006

[illegible]