

積算内訳表

(1/2)

工事名	二ツ石パイプライン移設工事				積算区分	【一般土木工事】		
					工種区分	管水路工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
工事価格						3,542,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。	
工事原価						2,867,000		
純工事費				式	1	2,223,000		
直接工事費				式	1	1,931,000		
パイプライン移設工事				式	1	1,520,000		
パイプライン移設（複合配管）				式	1	1,520,000	掘削	57.000 m3
							埋戻	12.000 m3
							パイプライン基礎	23.000 m3
							残土処分	45.000 m3
							ほ場整備事業 市原地区	
							舗装版切断	88.000 m
							舗装版破碎	107.000 m ²
							殻運搬・処分	11.000 m3
							淡路土建 L=6.3km	
							下層路盤	107.000 m ²
							RC-40 (t=150)	
							上層路盤	107.000 m ²
							M-40 (t=150)	
表層	107.000 m ²							
							再生密粒度アスコン (13) (t=50)	

積算内訳表

(2/2)

工事名	ニツ石パイプライン移設工事			積算区分	【一般土木工事】					
				工種区分	管水路工事					
工種名称等		単位	数量	金額	内訳					
					硬質塩化ビニル管 VU φ 150 57.400 m					
					硬質塩化ビニル管（曲管） φ 150 45° 4.000 個					
					硬質塩化ビニル管 VP φ 100 57.400 m					
					硬質塩化ビニル管（曲管） φ 100 45° 4.000 個					
					仮設工		式	1	411,000	
					安全費		式	1	411,000	交通誘導警備員B 30.000 人
間接工事費				936,000						
共通仮設費				292,000						
運搬費～営繕費等		式	1	292,000						
現場管理費				644,000						
現場管理費（率計上）		式	1	644,000						
一般管理費等		式	1	675,000						
処分費等（直接工事費の内数）		式	1	65,000						
法定福利費概算額（工事価格の内数）		式	1	147,000						