

積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
管路	1	式	4,181,511	
管きょ工	1	式	2,160,940	
管路土工	1	式	1,302,590	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 110 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 80 m3
				再生切込碎石
				発生土処理 1 式
				運搬 110 m3
				土砂
				積込(ルーズ) 110 m3
				土質->土砂
				土砂等運搬 110 m3
				土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式
				土 砂
管布設工	1	式	240,780	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 60 m
				呼び径 150mm
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート 60 m
				W150 倍型 下水道用

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				管明示テープ工 60 m
				w50 下水道用
管基礎工	1	式	159,676	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 19 m3
				砂
管路土留工	1	式	429,674	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 26 m
				建込工 16 m
				建込工 22 m
				引抜工 26 m
				引抜工 16 m
				引抜工 22 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	28,220	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 5 日
				作業時排水
				掘付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	833,183	

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
組立マンホール工	1	式	295, 223	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料費 1 式
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 1 箇所
小型マンホール工	1	式	537, 960	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR)， 鋳鉄製防 2 箇所
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR)， 鋳鉄製防 2 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150 3 個
取付管およびます工	1	式	175, 082	
管路土工	1	式	38, 274	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 4 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 (再生切込砕石) 2 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 m3

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				積込(ルーズ) 土質->土砂 4 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 m3
				処分費 土 砂 1 式
ます設置工	1	式	73, 920	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm， 設置なし 4 箇所
取付管布設工	1	式	57, 596	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm， コンクリート製・陶製以外の管 4 箇所
開削水替工	1	式	5, 292	
				開削水替 1 式
				ポンプ 運転工 作業時排水 1 日
付帯工	1	式	560, 206	
舗装版破碎工	1	式	317, 911	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 130 m
				汚泥 (泥水) 運搬費 1 式
				処分費 [汚泥 (泥水)] 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 61 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 6 m3
				舗装版破碎 処分費 1 式
アスファルト舗装復旧工	1	式	221,247	コンクリート殻(無筋)
				上層路盤 1 式
				上層路盤(歩道部) 61 m2
				全仕上り厚 t = 170 mm 2層施工
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 61 m2
				t = 30 mm
試掘工	1	式	21,048	
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	452,100	
交通管理工	1	式	452,100	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			4,181,000	
共通仮設費計			747,000	

積算内訳書

頁0-0006/0006

[illegible]