

# 積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	7,601,451	
道路土工	1	式	1,978,933	
掘削工	1	式	422,940	
				掘削 1 式
				掘削 380 m3 土砂 上記以外(小規模)
路体盛土工	1	式	124,033	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満
				路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満
				整地 3 m3 作業区分->敷均し(ルース)
路床盛土工	1	式	173,230	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 20 m3
				路床盛土 70 m3
作業土工	1	式	281,090	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
残土処理工	1	式	884,250	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	93,390	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 切土部 60 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 110 m2
石・ブロック積(張)工	1	式	3,157,256	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	3,157,256	
				現場打基礎コンクリート 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-3 46 m
				現場打小口止コンクリート 1 式
				1号小口止工 1 箇所
				2号小口止工 1 箇所
				コンクリート(間知)ブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 80 m2
				胴込・裏込材(碎石) 1 式

# 積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				胴込・裏込材(砕石) 24 m3 施工箇所→間知・平・連節・緑化ブロック
				現場打天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート T-3 46 m
排水構造物工	1	式	1,705,797	
側溝工	1	式	699,712	
				プレキャストU型側溝 1 式
				3号プレキャストU型側溝 PU235C 7 m
				4号プレキャストU型側溝 JIS333 6 m
				側溝蓋 1 式
				落ちふた式U形側溝蓋 3種(車道)設置 PC330 12 枚
				グレーチング布設 [溝蓋] 横断溝蓋 (300用 T-25) 8 枚
				グレーチング布設 JIS側溝専用 (300用 T-25) 1 枚
管渠工	1	式	12,223	
				ヒューム管(B形管) 1 式
				ヒューム管(B形管) 据付 φ300mm(巻立→無し) 1 m
集水枿・マンホール工	1	式	251,055	
				現場打ち集水枿 1 式
				3号集水枿 600×600×H595 1 箇所

# 積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				4号集水桝 600×600×H591 1 箇所
				5号集水桝 600×600×H595 1 箇所
場所打水路工	1	式	724,718	
				現場打水路 1 式
				現場打鉄筋コンクリートU型側溝 NU400型 14 m
				1号閉塞工 1 箇所
排水工	1	式	18,089	
				縦排水 1 式
				2号縦排水工 1 m
構造物撤去工	1	式	759,465	
構造物取壊し工	1	式	110,321	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 0.4 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 17 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 9 m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 450 m2

# 積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工	1	式	649,144	
				殻運搬 1 式
				土砂等運搬 0.4 m3 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				殻運搬 0.5 m3 舗装版破碎
				殻運搬 68 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
舗装	1	式	6,585,524	
舗装工	1	式	2,465,614	
舗装準備工	1	式	69,198	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 607 m2 補足材料→無し
アスファルト舗装工	1	式	2,396,416	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 736 m2 全仕上り厚→100mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 736 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40

# 積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 736 m2
縁石工	1	式	904,937	
縁石工	1	式	904,937	
				歩車道境界ブロック 1 式
				歩車道境界ブロック設置 乗入部 N型 100 m
				アスカーブ 1 式
				アスカーブ 断面積->195cm2以上215cm2未満 99 m
防護柵工	1	式	1,065,750	
防止柵工	1	式	1,065,750	
				転落(横断)防止柵 1 式
				ガードパイプ設置工 [土中建込] 景観塗装品 Gp-C-3E 路側用 49 m
区画線工	1	式	94,223	
区画線工	1	式	94,223	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 270 m
				区画線設置 [溶融式] 破線 15cm t=1.5mm 17 m
仮設工	1	式	2,055,000	

# 積算内訳書

頁0-0007/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
交通管理工	1	式	2,055,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			14,186,000	
共通仮設費計			2,532,000	
準備費			570,000	
				現場発生品及び支給品運搬 20 t
				処分費 1 式 [生木(枝葉)]
共通仮設費率分			1,962,000	
純工事費計			16,718,000	
現場管理費			5,747,000	
工事原価計			22,465,000	
一般管理費等			4,441,000	
工事価格計			26,906,000	
<<参考>>法定福利費概算額			984,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。