

積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	50,169,779	
道路土工	1	式	3,875,150	
作業土工	1	式	2,056,970	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	1,818,180	
				残土等処分 1 式
カルバート工	1	式	42,860,295	
プレキャストカルバート工	1	式	42,860,295	
				プレキャストボックス 1 式
				ボックスカルバート 151 m 作業区分→据付 L=2.0m/個
				ボックスカルバート 24 m 作業区分→据付 L=2.0m/個
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 14 本 標準
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 51 本 標準
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 2 本 頂版開口、足掛金物付、アンカー差筋
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 凹フラット、側壁開口、連結金具、アンカー差筋

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 凸フラット、側壁開口、連結金具、アンカー差筋
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 側壁開口(2箇所、□300×300)
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 調整用
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 凸フラット、斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート(特殊配筋) 8 本 標準
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 頂版開口、足掛金物付、アンカー差筋
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 調整用
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 調整用、凹フラット
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 斜角、連結金具
				耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート 1 本 斜角、アンカー差筋

積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
排水構造物工	1	式	2,508,209	
管渠工	1	式	133,169	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 1 m
				管口巻立コンクリート 1 式
				コンクリート 小型構造物 0.2 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				コンクリート 小型構造物 0.7 m3
				型枠 一般型枠 3 m2
				コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 36 孔
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D16mm 0.01 t
				足掛金物取付 6 個
集水溝・マンホール工	1	式	2,375,040	
				マンホール 1 式
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 3 箇所
				連結直壁 φ900×300 2 個
				直壁 φ900×300 1 個
				直壁 φ900×1800 2 個

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				斜壁 φ600-900×600 1 個
				調整リング φ600×100 1 個
				マンホール用鉄蓋 洲本市型、φ600 T-14 1 組
				コンクリート 小型構造物 0.2 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				組立角形マンホール 1500×1500 1 箇所
				コンクリート 小型構造物 0.08 m3
				型枠 一般型枠 0.7 m2
				基礎砕石 砕石厚->12.5cmを超え17.5cm以下 3 m2
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.4 m3
				型枠 一般型枠 0.8 m2
				モルタル練 普通 0.06 m3
構造物撤去工	1	式	217,485	
構造物取壊し工	1	式	115,665	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 15 m3
運搬処理工	1	式	101,820	
				殻運搬 1 式

