

積算内訳書

頁0-0001/0005

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	5,080,905	
道路土工	1	式	337,029	
掘削工	1	式	57,950	
				掘削 1 式
				掘削 50 m3 土砂 片切掘削
路床盛土工	1	式	17,679	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 3 m3
残土処理工	1	式	204,350	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	57,050	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 70 m2 切土部
法面工	1	式	4,699,511	
張工	1	式	2,140,874	
				コンクリート張 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 29 m3
				型枠 一般型枠 72 m2
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 1.19 t
				アンカー設置工 33 本
				材料費 1 式
				張りコンクリート工 1 式
				コンクリート 小型構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 0.9 m2
鉄筋挿入工	1	式	2,558,637	
				鉄筋挿入 1 式
				鉄筋挿入工 削孔径 6 5 mm 115 m
				グラウト材材料費 112 m
				ロックボルト材料 1 式
				削孔機械の上下移動 2 回
				足場 (鉄筋挿入) 1 式
構造物撤去工	1	式	44,365	
構造物取壊し工	1	式	14,217	
				舗装版切断 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 21 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 14 m2
運搬処理工	1	式	30,148	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 0.7 m3
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				濁水処理費 1 式
				運搬費 1 台
				処分費 [] 1 式
舗装	1	式	1,652,406	
舗装工	1	式	77,720	
アスファルト舗装工	1	式	77,720	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->150mm 1層施工 20 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 20 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 20 m2 t = 5 0 mm
防護柵工	1	式	889,686	
路側防護柵工	1	式	288,900	
				ガードレール 1 式
				ガードレール設置工 [コンクリート建込] 塗装品 Gr-C-2B 20 m
防護柵基礎工	1	式	600,786	
				ガードレール基礎 1 式
				ガードレール基礎工 20 m L = 10.0m(支柱間隔-> 2 m)
				基礎碎石 19 m2 碎石厚->7.5cmを超え12.5cm以下
仮設工	1	式	685,000	
交通管理工	1	式	685,000	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			6,733,000	
共通仮設費計			1,021,000	
共通仮設費率分			1,021,000	
純工事費計			7,754,000	
現場管理費			2,892,000	

積算内訳書

頁0-0005/0005

[illegible]