

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	14,361,124	
道路土工	1	式	1,846,710	
掘削工	1	式	84,240	
				掘削 1 式
				掘削 270 m3 土砂 オープンカット
路体盛土工	1	式	462,000	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2,200 m3 4.0m以上
路床盛土工	1	式	322,000	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 1,000 m3
作業土工	1	式	722,690	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
法面整形工	1	式	255,780	
				法面整形(盛土部) 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 630 m2
地盤改良工	1	式	688,254	
安定処理工	1	式	688,254	
				安定処理 1 式
擁壁工	1	式	1,033,074	
場所打擁壁工	1	式	1,033,074	
				場所打擁壁工 1 式
				重力式擁壁 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8- 12 m3
				重力式擁壁 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8- 6 m3
カルバート工	1	式	9,765,718	
プレキャストカルバート工	1	式	9,765,718	
				プレキャストボックス 1 式
				ボックスカルバート 作業区分->据付 L=2.0m/個 27 m
				ボックスカルバート [材料費] B2000×H1800 T-25 縦締 1 式
				ボックスカルバート 作業区分->据付 L=2.0m/個 27 m
				ボックスカルバート [材料費] B600×H600 T-25 縦締 1 式
				地覆工 1 式
				止水壁 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				張コンクリート1式
排水構造物工	1	式	771,886	
側溝工	1	式	627,912	
				プレキャストU型側溝1式
				プレキャストU型水路 [U形側溝(トラフ)] PUS23372m
集水桝・マンホール工	1	式	143,974	
				現場打ち集水桝1式
				現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-12-20BB[水セメント比 60%以下]2箇所
仮設工	1	式	255,482	
仮水路工	1	式	255,482	
				仮水路工1式
				土のう1式
堤防護岸・道路復旧	1	式	4,135,629	
道路土工	1	式	497,292	
掘削工	1	式	9,360	
				掘削1式
				掘削 土砂 オープンカット30m3
路体盛土工	1	式	406,490	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m未満
作業土工	1	式	4,302	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
法面整形工	1	式	77,140	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 190 m2 盛土部(法面締固無し)
法覆護岸工	1	式	1,212,904	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	1	式	1,138,414	
				平ブロック張 1 式
				平ブロック張 97 m2 W=150kg/個未満 平ブロック控え120mm
				天端コンクリート 10 m A
				隔壁工(1) 1 基
				隔壁工(2) 1 基
植生工	1	式	74,490	
				種子散布 1 式
				種子散布工 180 m2

積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				張芝 1 式
				張芝工 6 m2
堤防道路復旧工	1	式	1,041,733	
防護柵工	1	式	689,020	
				ガードパイプ基礎 1 式
				ガードパイプ基礎工 20 m 5.0m ≤ L < 10.0m (支柱間隔→2 m)
舗装工	1	式	255,039	
				アスファルト舗装工 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚→100mm 1層施工 123 m2
				表層(車道・路肩部) t = 30mm 30 m2
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 88 m2
構造物取壊し工	1	式	97,674	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 5 m
				舗装版破砕 1 式
				舗装版破砕(アスファルト舗装版) 119 m2
				コンクリートはつり 1 式
				コンクリートはつり 6 m2 平均はつり厚→3cmを超え6cm以下

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				積込(コンクリート殻)0.5m3
				運搬処理工1式
				殻運搬舗装版破碎3m3
				殻運搬コンクリート(無筋)構造物とりこわし0.5m3
				処分費アスファルト殻1式
				処分費コンクリート殻(無筋)1式
仮設工	1	式	1,383,700	
交通管理工	1	式	1,383,700	
				交通誘導警備員1式
直接工事費計			18,496,000	
共通仮設費計			2,319,000	
技術管理費			200,000	
土質等試験費	1	式	14,600	
				間接工事費等対象外経費式
				溶出試験六価クロム(環境庁告示第46号)2検体
地質調査費	1	式	186,000	
				平板載荷試験50kN以内(載荷版にかかる実荷重)1箇所
共通仮設費率分			2,119,000	

積算内訳書

頁0-0007/0007

[illegible]