

積算内訳書

頁0-0001/0004

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--------------------------|
| 本工事費 | | | | |
| 築堤・護岸 | 1 | 式 | 3,970,249 | |
| 河川土工 | 1 | 式 | 504,474 | |
| 掘削工 | 1 | 式 | 94,160 | |
| | | | | 掘削 1 式 |
| | | | | 掘削 土砂 上記以外(小規模) 40 m3 |
| 盛土工 | 1 | 式 | 34,842 | |
| | | | | 路体(築堤)盛土 1 式 |
| | | | | 路体(築堤)盛土 2.5m未満 6 m3 |
| 作業土工 | 1 | 式 | 23,212 | |
| | | | | 床掘り 1 式 |
| | | | | 埋戻し 1 式 |
| 残土処理工 | 1 | 式 | 270,850 | |
| | | | | 土砂等運搬 1 式 |
| | | | | 残土等処分 1 式 |
| 法面整形工 | 1 | 式 | 81,410 | |
| | | | | 法面整形(切土部) 1 式 |
| | | | | 法面整形 切土部 70 m2 |

積算内訳書

頁0-0002/0004

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|--------------------------|----|----|-----------|--|
| | | | | 法面整形(盛土部) 1 式 |
| | | | | 法面整形 盛土部(法面締固無し) 60 m2 |
| 法覆護岸工 | 1 | 式 | 1,865,843 | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 1 | 式 | 1,679,043 | |
| | | | | コンクリートブロック基礎 1 式 |
| | | | | コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 22 m |
| | | | | コンクリートブロック積 1 式 |
| | | | | コンクリートブロック積工 普通ブロック 49 m2 |
| | | | | 胴込・裏込材(砕石) 1 式 |
| | | | | 胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 24 m3 |
| | | | | 天端コンクリート 1 式 |
| | | | | 天端コンクリート T-1 22 m |
| 植生工 | 1 | 式 | 186,800 | |
| | | | | 張芝 1 式 |
| | | | | 張芝工 80 m2 |
| 護床工 | 1 | 式 | 609,810 | |
| 河床張り工 | 1 | 式 | 609,810 | |
| | | | | 河床張りコンクリート 1 式 |

積算内訳書

頁0-0003/0004

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|-------------------------------------|
| | | | | 河床張コンクリート 18-8-40BB、t=20cm 48 m2 |
| | | | | 均しコンクリート 18-8-40BB、t=10cm 40 m2 |
| | | | | 目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 |
| | | | | 止水壁 1 式 |
| | | | | コンクリート 小型構造物 0.7 m3 |
| | | | | 型枠 一般型枠 4 m2 |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | 291,004 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | 291,004 | |
| | | | | コンクリート構造物取壊し 1 式 |
| | | | | 構造物とりこわし工 無筋構造物 19 m3 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 19 m3 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式 |
| 仮設工 | 1 | 式 | 699,118 | |
| 水替工 | 1 | 式 | 315,518 | |
| | | | | ポンプ排水 1 式 |
| 交通管理工 | 1 | 式 | 383,600 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費計 | | | 3,970,000 | |

