

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	989,876	
道路土工	1	式	108,108	
作業土工	1	式	75,300	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	32,808	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	1	式	741,501	
側溝工	1	式	741,501	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型側溝 [側溝蓋付] PU246 27 m
構造物撤去工	1	式	140,267	
構造物取壊し工	1	式	89,463	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 6 m3
				舗装版切断 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 27 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 9 m2
運搬処理工	1	式	50,804	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 6 m3
				殻運搬 舗装版破碎 0.5 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
舗装	1	式	214,736	
舗装工	1	式	50,336	
舗装準備工	1	式	1,482	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 13 m2
アスファルト舗装工	1	式	48,854	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 13 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 13 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 13 m2 t = 5 0 mm
仮設工	1	式	164, 400	
交通管理工	1	式	164, 400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			1, 204, 000	
共通仮設費計			183, 000	
共通仮設費率分			183, 000	
純工事費計			1, 387, 000	
現場管理費			516, 000	
工事原価計			1, 903, 000	
一般管理費等			446, 000	
工事価格計			2, 349, 000	
<<参考>>法定福利費概算額			85, 000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。