

積算内訳表

(1/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】		
					工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等				単位	数量	金額	内訳	
工事価格						61,906,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。	
工事原価						52,224,000		
純工事費				式	1	39,645,000		
直接工事費				式	1	35,209,000		
整地工				式	1	21,026,000		
整地工				式	1	5,595,000	表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）1.900 ha はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）1.900 ha 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 耕起碎土1.380 ha 石礫除去1.380 ha 雑物除去（ほ場整備工）0.260 ha	
保護盛土工				式	1	259,000	搬入土筆内押土1,400.000 m3	
畦畔工				式	1	2,531,000	県版 畦畔工187.000 m O型 0,50cm 県版 畦畔工56.000 m A型 1～100,50cm 県版 畦畔工12.000 m B型 101～200,50cm 県版 畦畔工19.000 m C型 201～300,50cm	

積算内訳表

(2/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					県版 畦畔工 D型 301～400,50cm	110.000 m
					県版 畦畔工 E型 401～500,50cm	30.000 m
					県版 畦畔工 F型 501～600,50cm	120.000 m
					県版 畦畔工 G型 601～700,50cm	132.000 m
					県版 畦畔工 H型 701～800,50cm	5.000 m
芝付工		式	1	5,431,000	芝付工	7,270.000 m ²
補完工		式	1	230,000	表土敷き均し 標準区画：0.3ha未満	0.500 ha
構造物取壊し工		式	1	4,248,000	構造物取壊し積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破碎積込 t=15cm以下 構造物取壊し積込 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	540.000 m3 368.000 m ² 1.000 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ再生工		式	1	2,723,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 無筋 現場内再生処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ再生工 自走式破碎機	577.000 m3 577.000 m3

積算内訳表

(3/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					現場発生碎石(積込) 577.000 m3	
					現場発生碎石(運搬) 577.000 m3	
建設副産物処理		式	1	9,000	コンクリート殻運搬処理（有筋） 1.000 m3	
道路工		式	1	7,089,000		
路面整形工		式	1	758,000	県版 道路工 370.000 m 4.00（3.00） m	
撤去工		式	1	1,158,000	舗装版切断 37.000 m	
					As舗装撤去 1,780.000 m²	
					市道	
					Con舗装撤去 98.000 m²	
					市道	
					As殻運搬撤去 90.000 m3	
					市道	
					As殻処分 90.000 m3	
					コンクリート殻運搬 10.000 m3	
無筋 現場内再生処分						
コンクリート再生工 10.000 m3						
自走式破碎機						
現場発生碎石(積込) 10.000 m3						

積算内訳表

(4/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					現場発生碎石(運搬) 10.000 m3	
不陸整正		式	1	264,000	不陸整正 1,670.000 m²	
舗装工		式	1	3,689,000	As舗装工 1,660.000 m² t=5cm 再生密粒度アスコン Con舗装工 221.000 m² t=10cm	
法面工		式	1	962,000	県版 法面仕上げ 169.000 m A型 0～100 県版 法面仕上げ 56.000 m B型 101～200 県版 法面仕上げ 128.000 m C型 201～300 県版 法面仕上げ 43.000 m D型 301～400	
進入路工		式	1	121,000	県版 進入路工 2.000 箇所 4.00m, A 30 < H ≤100 H = 0.65 県版 進入路工 1.000 箇所 4.00m, C 200 < H ≤300 H = 2.5 県版 進入路工 1.000 箇所 4.00m, D 300 < H ≤400 H = 3.5	
附帯工		式	1	137,000	水路復旧 1.000 式 重圧管φ300設置	
用水路工(パイプライン)		式	1	2,317,000		

積算内訳表

(5/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
本管土工		式	1	889,000	県版　パイプライン土工（埋設深600）	185.900　m
					100mm,洗砂（荒目）	
					県版　パイプライン土工（埋設深600）	76.800　m
					150mm,洗砂（荒目）	
本管工		式	1	862,000	硬質塩化ビニル管布設	43.000　m
					VP75,TS継手	
					硬質塩化ビニル管布設	165.900　m
					VP100,TS継手	
					硬質塩化ビニル管布設	71.800　m
					VP150,TS継手	
					硬質塩化ビニル管布設	20.000　m
					VP100,RR継手	
曲管(TS継手)		式	1	39,000	硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	3.000　個
					φ75エルボ　(TS継手)	
					硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	2.000　個
					φ100×45°　(TS継手)	
					硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	1.000　個
					φ100×22°1/2　(TS継手)	
					曲管	2.000　個
					φ150×45° ,TS継手	
					曲管	1.000　個
					φ150×11°1/4,TS継手	

積算内訳表

(6/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
径違ソケット(TS継手)		式	1	4,000	硬質塩化ビニル管継手材(片落管)	1.000 個
					φ75×40 (TS継手)	
					硬質塩化ビニル管継手材(片落管)	1.000 個
					φ150×100 (TS継手)	
T字管(TS継手)		式	1	31,000	硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	1.000 個
					φ75×75 (TS継手)	
					硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	3.000 個
					φ100×75 (TS継手)	
					硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	1.000 個
					φ100×100 (TS継手)	
分水工		式	1	492,000	硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	3.000 個
					φ150×75 (TS継手)	
					県版 パイプライン土工(埋設深600)	20.700 m
					75mm,洗砂(荒目)	
					硬質塩化ビニル管布設	20.700 m
					VP75	
排水路工		式	1	1,419,000	県版 分水工(輪換用)	6.000 箇所
					φ75	
					地区外農地給水	1.000 箇所
					φ40仕切弁	
					地区外農地給水	1.000 箇所
					φ75	
開渠工		式	1	623,000	県版 コンクリート柵渠工機械布設Ⅱ	18.000 m
					3AP,600×2200mm,ほ場整備土工Ⅰ型	

積算内訳表

(7/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
法面保護工		式	1	34,000	法面保護工 張ﾌﾞﾛｯｸ 法面保護工 ｽﾃｯﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ B=500	6.000 m 6.000 m
法面工		式	1	134,000	県版 法面仕上げ E型 401～500	18.000 m
一筆排水工		式	1	628,000	県版 一筆排水工（排水柵角落し） 180×400×600 制水板共 県版 一筆排水工（ヒューム管） 県版 一筆排水工（ﾊﾞﾝﾅﾁﾌﾞﾘｰﾑ） BF2型 300 長2.0m 一筆排水工(道路) VUφ200 H=1.2m 一筆排水工(法面) VUφ200 硬質塩化ビニル管継手材(曲管) φ200×45 ° (TS継手) 一筆排水工（張コンクリート） 法面保護工 張ﾌﾞﾛｯｸ 法面保護工 ｽﾃｯﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ B=300	6.000 箇所 2.100 m 2.300 m 33.200 m 25.300 m 10.000 個 1.000 箇所 3.000 m 1.000 m
暗渠排水工		式	1	1,941,000		

積算内訳表

(8/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
暗渠排水工		式	1	1,061,000	暗渠吸水管工 Aタイプ 表土扱い有W=3.0m 表土厚+0.45m	643.000 m
					暗渠吸水管工 Cタイプ 表土扱い有W=3.0m 表土厚+0.45m	114.000 m
集水渠		式	1	81,000	暗渠集水管工 表土扱い有 表土厚+0.55m	131.000 m
					暗渠集水管工 法面 0.7m	33.000 m
立上管・継手・異形管		式	1	790,000	有孔管 φ75	757.000 m
					無孔管（VUφ75）	138.000 m
					無孔管（VUφ50）	26.000 m
					曲管	1.000 式
					T字管	1.000 式
					立上り管	2.000 箇所
ネジ式水閘		式	1	9,000	ネジ式水閘	1.000 式
仮設工		式	1	1,417,000		
仮設土留・仮締切工		式	1	553,000	大型土のう撤去	1.000 式

積算内訳表

(9/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					ブルーシート撤去 仮排水用 暗渠排水工（撤去） 高密度ポリエチレン管φ600 暗渠排水工	1.000 式 40.000 m 105.000 m
排水処理工		式	1	152,000	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満	1.000 箇所
安全費		式	1	712,000	交通誘導警備員	52.000 人
間接工事費				17,015,000		
共通仮設費				4,436,000		
運搬費～営繕費等		式	1	3,632,000		
運搬費		式	1	278,000		
共通仮設（積上げ）		式	1	278,000		
自走式破碎機		式	1	278,000	自走式破碎機輸送費	1.000 台
					自走式破碎機設置・撤去	1.000 式
準備費		式	1	526,000		
共通仮設（積上げ）		式	1	526,000		
準備費		式	1	526,000	木根等処分	1.000 式
現場管理費				12,579,000		
現場管理費（率計上）		式	1	12,579,000		

積算内訳表

(10/10)

工事名	久保ノ原工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等			単位	数量	金額	内訳
一般管理費等			式	1	9,682,000	
処分費等（直接工事費の内数）			式	1	388,000	
処分費(準備費の内数)			式	1	464,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			式	1	3,510,000	