

積算内訳書

頁0-0001/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
管路	1	式	7,969,036	
管きょ工	1	式	3,381,580	
管路土工	1	式	2,052,460	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 190 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 130 m3 再生切込碎石
				発生土処理 1 式
				運搬 190 m3 土砂
				積込(ルーズ) 190 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 190 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
管布設工	1	式	392,346	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 97 m 呼び径 150mm
				鏡切り工 1 箇所
				埋設標識テープ 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				埋設表示シート工 97 m w150 倍型 下水道用
				管明示テープ工 97 m w50 下水道用
管基礎工	1	式	243,716	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 29 m3 砂
管路土留工	1	式	654,254	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 99 m
				引抜工 99 m
				簡易建込土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	38,804	
				開削水替 1 式
				ポンプ 運転工 日 作業時排水
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	710,927	
組立マンホール工	1	式	710,927	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				底部工 [組立式] 1 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 2 箇所
				組立2号マンホール 1 式
				削孔代 2号 組立式(V型) φ150mm用 1 箇所
				可とう継手 φ150 1 個
				底部工 [組立式] 1 箇所
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 段差1.0m未満 1 箇所
取付管およびます工	1	式	540,206	
管路土工	1	式	248,250	
				管路掘削 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 30 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 10 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 30 m3

積算内訳書

頁0-0004/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				積込(ルーズ) 土質→土砂 30 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 30 m3
				処分費 土 砂 1 式
ます設置工	1	式	134,400	
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし 8 箇所
取付管布設工	1	式	141,680	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 8 箇所
開削水替工	1	式	15,876	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 日
付帯工	1	式	2,555,423	
舗装版破碎工	1	式	427,182	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚→15cm以下 260 m
				泥水運搬 1 台
				処分費 泥水 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 100 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 11 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
路面切削工	1	式	1,296,732	
				路面切削 1 式
				切削オーバーレイ工 492 m2 即日舗設一層 すりつけ無し
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 24 m3
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装仮復旧工	1	式	763,109	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(歩道部) 109 m2 全仕上り厚 t = 150 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 109 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工

積算内訳書

頁0-0006/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				基層(車道・路肩部) 1 式
				基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 109 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 109 m2
区画線工	1	式	68,400	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 200 m
仮設工	1	式	780,900	
交通管理工	1	式	780,900	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			7,969,000	
共通仮設費計			1,397,000	
運搬費			175,000	
建設機械運搬費	1	式	93,750	
				建設機械運搬 [車載] 路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m] 式
仮設材運搬費	1	式	81,900	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 7.0 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 7.0 t

積算内訳書

頁0-0007/0014

[illegible]

積算内訳書

頁0-0008/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
附帯工事費(1)				
管路	1	式	2,730,175	
管きょ工	1	式	722,722	
管路土工	1	式	389,360	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 40 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 20 m3 再生切込碎石
				発生土処理 1 式
				運搬 40 m3 土砂
				積込(ルーズ) 40 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 40 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
管布設工	1	式	98,740	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 24 m 呼び径 150mm
				鏡切り工 1 箇所
				埋設標識テープ 1 式

積算内訳書

頁0-0009/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				埋設表示シート工 24 m w150 倍型 下水道用
				管明示テープ工 24 m w50 下水道用
管基礎工	1	式	58,828	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 7 m3 砂
管路土留工	1	式	165,210	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 25 m
				引抜工 25 m
				簡易建込土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	10,584	
				開削水替 1 式
				ポンプ 運転工 日 作業時排水
マンホール工	1	式	225,130	
組立マンホール工	1	式	92,875	
				組立2号マンホール 1 式
				削孔代 2号 組立式(V型) 1 箇所 φ 150mm用
				可とう継手 1 個 φ 150

積算内訳書

頁0-0010/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				内副管 1 式
				内副管材料 1 式
				内副管取付工 1 箇所 段差2.0m未満
小型マンホール工	1	式	132,255	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 1 箇所 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 鋳鉄製防
取付管およびます工	1	式	594,540	
管路土工	1	式	306,500	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 30 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 10 m3 再生切込砕石
				発生土処理 1 式
				運搬 30 m3 土砂
				積込(ルーズ) 30 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 30 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
ます設置工	1	式	50,400	

積算内訳書

頁0-0011/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				ます(塩ビ製) 1 式
				ます設置工 3 箇所 ます径 200mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	53,130	
				取付管(塩ビ管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 3 箇所 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管
管路土留工	1	式	168,634	
				軽量鋼矢板土留 1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工(両側分) 20 m
				土留支保工(設置+撤去) 20 m
				軽量鋼矢板賃料 1 式
開削水替工	1	式	15,876	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 日 作業時排水
付帯工	1	式	858,983	
舗装版破碎工	1	式	135,756	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) 89 m As舗装版厚->15cm以下
				処分費 1 式 泥水

積算内訳書

頁0-0012/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 38 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 3 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
路面切削工	1	式	439,405	
				路面切削 1 式
				切削オーバーレイ工 167 m2 即日舗設一層 すりつけ無し
				殻運搬(路面切削) 1 式
				殻運搬(路面切削) 8 m3
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装仮復旧工	1	式	266,038	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(歩道部) 38 m2 全仕上り厚 t = 150 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 38 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工

積算内訳書

頁0-0013/0014

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				基層(車道・路肩部) 1 式
				基層(車道・路肩部) 38 m2 t = 5 0 mm
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 38 m2 t = 5 0 mm
区画線工	1	式	17,784	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 52 m
仮設工	1	式	328,800	
交通管理工	1	式	328,800	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,730,000	
共通仮設費計			490,000	
運搬費			71,000	
建設機械運搬費	1	式	31,250	
				建設機械運搬 [車載] 式 路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m]
仮設材運搬費	1	式	39,780	
				仮設材等の運搬 3.4 t 製品長->12m以内
				仮設材等の運搬 3.4 t 製品長->12m以内

積算内訳書

頁0-0014/0014

[illegible]