

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	3,038,293	
道路土工	1	式	401,776	
掘削工	1	式	122,320	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 110 m3
路体盛土工	1	式	17,421	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 3 m3
路床盛土工	1	式	5,893	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 1 m3
作業土工	1	式	51,730	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	160,820	
				土砂等運搬 1 式
法面整形工	1	式	43,592	

# 積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形切土部 50 m2
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形盛土部(法面締固無し) 7 m2
法面工	1	式	4,494	
植生工	1	式	4,494	
				人工張芝 1 式
				人工芝張芝(ネット付) 7 m2
石・ブロック積(張)工	1	式	2,375,228	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	2,375,228	
				現場打基礎コンクリート 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-4 17 m
				現場打小口止コンクリート 1 式
				現場打小口止コンクリート 18-8-40BB[水セメント比 60%以下] 1 m3
				コンクリート(間知)ブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 60 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 23 m3 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック

# 積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				現場打天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 4 m
				天端コンクリート T-6 14 m
排水構造物工	1	式	184,869	
管渠工	1	式	4,445	
				暗渠排水管 1 式
				暗渠排水管 据付・撤去 5 m
場所打水路工	1	式	180,424	
				現場打水路 1 式
				現場打街渠 B500×H150 19 m
構造物撤去工	1	式	71,926	
構造物取壊し工	1	式	33,436	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 2 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 6 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 74 m2

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工	1	式	38,490	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 2 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 3 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装	1	式	692,167	
舗装工	1	式	226,367	
舗装準備工	1	式	7,296	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 64 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	219,071	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 77 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 75 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層(車道・路肩部) 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) 74 m2 t = 5.0 mm
仮設工	1	式	465,800	
交通管理工	1	式	465,800	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,730,000	
共通仮設費計			572,000	
共通仮設费率分			572,000	
純工事費計			4,302,000	
現場管理費			1,613,000	
工事原価計			5,915,000	
一般管理費等			1,374,000	
工事価格計			7,289,000	
<<参考>>法定福利費概算額			266,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。