

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路修繕	1	式	2,608,960	
道路土工	1	式	574,380	
掘削工	1	式	100,080	
				掘削 1 式
				掘削 90 m3 土砂 上記以外(小規模)
残土処理工	1	式	474,300	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	1,746,880	
舗装準備工	1	式	54,264	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 476 m2 補足材料->無し
舗装打換え工	1	式	1,692,616	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 11 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 470 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 1 式
				殻運搬 23 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
				下層路盤 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 476 m2 全仕上り厚->1 0 0 mm 1層施工
				上層路盤 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 476 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 476 m2 t = 5 0 mm
仮設工	1	式	287, 700	
交通管理工	1	式	287, 700	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2, 608, 000	
共通仮設費計			567, 000	
共通仮設費率分			567, 000	
純工事費計			3, 175, 000	
現場管理費			1, 440, 000	

積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]