

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路修繕	1	式	1,645,861	
舗装工	1	式	1,500,892	
舗装打換え工	1	式	1,500,892	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 51 m
				泥水運搬 1 台
				処分費 [] 1 式
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 550 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 28 m3
				殻処分 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->有り(9mm以上13mm未満) 550 m2
				基層 1 式
				基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 20 m2

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) 20 m2 t = 5 0 mm
				表層(車道・路肩部) 530 m2 t = 5 0 mm
区画線工	1	式	21,669	
区画線工	1	式	21,669	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 5 m 実線 15cm t=1.5mm
				区画線設置 [溶融式] 6 m 実線 45cm t=1.5mm
				区画線設置 [溶融式] 20 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm
仮設工	1	式	123,300	
交通管理工	1	式	123,300	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			1,645,000	
共通仮設費計			376,000	
共通仮設費率分			376,000	
純工事費計			2,021,000	
現場管理費			955,000	
工事原価計			2,976,000	

積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]