

# 積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
基盤整備	1	式	8,398,812	
敷地造成工	1	式	1,039,300	
掘削工	1	式	118,180	
				掘削 1 式
				掘削 380 m3 土砂 オープンカット
残土処理工	1	式	921,120	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
構造物撤去工	1	式	7,359,512	
縁石撤去工	1	式	631,976	
				縁石撤去工 1 式
				縁石撤去 401 m
構造物撤去工	1	式	6,727,536	
				構造物撤去工 1 式
				人工芝撤去 820 m2 外周部
				舗装版切断(アスファルト舗装版) 420 m As舗装版厚->15cm以下
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 770 m2

# 積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				天然芝剥ぎ取り (ソードカッター共) 9,820 m2
				運搬処理工 1 式
				殻運搬処分(無筋コンクリート) 15 m3
				殻運搬処分(砂入り人工芝廃プラ) 8 m3
				殻運搬処分(アス殻掘削) 38 m3
				殻運搬(既存天然芝表層) (運搬、仮置き) 9,820 m2
グラウンド・コート整備	1	式	63,211,001	
グラウンド・コート舗装工	1	式	63,211,001	
舗装準備工	1	式	1,311,432	
				舗装準備工 1 式
				園路舗装工 路床工C(補足材有) 外周人工芝部 774 m2
				不陸整正(補足材料無し) 天然芝部 9,820 m2
グラウンド・コート用舗装工	1	式	59,403,344	
				基層(歩道部) 1 式
				基層(歩道部) 外周人工芝部 774 m2
				人工芝舗装 1 式
				人工芝舗装(砂入り人工芝t19) 外周人工芝部 822 m2
				天然芝舗装 1 式

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				天然芝舗装（芝生張替え） 初期養生含む 9,820 m2
グラウンド・コート縁石工	1	式	2,496,225	
				舗装止め 1 式
				地先境界ブロック設置 A型 12cm×12cm 401 m
直接工事費計			71,609,000	
共通仮設費計			6,101,000	
共通仮設費率分			6,101,000	
純工事費計			77,710,000	
現場管理費			24,346,000	
工事原価計			102,056,000	
一般管理費等			17,440,000	
工事価格計			119,496,000	
<<参考>>法定福利費概算額			4,899,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。