

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|--------------|----|----|-----------|---|
| 本工事費 | | | | |
| 道路改良 | 1 | 式 | 4,492,502 | |
| 道路土工 | 1 | 式 | 608,080 | |
| 作業土工 | 1 | 式 | 608,080 | |
| | | | | 床掘り 1 式 |
| | | | | 埋戻し 1 式 |
| カルバート工 | 1 | 式 | 2,002,012 | |
| プレキャストカルバート工 | 1 | 式 | 2,002,012 | |
| | | | | プレキャストボックス 1 式 |
| | | | | ボックスカルバート 19 m 作業区分→据付 L=2.0m/個 |
| | | | | ボックスカルバート[材料費] 1 式 B700×H500 T-25 縦締 |
| 排水構造物工 | 1 | 式 | 596,813 | |
| 集水枿・マンホール工 | 1 | 式 | 596,813 | |
| | | | | 現場打ち集水枿 1 式 |
| | | | | 現場打ち集水枿・街渠枿(本体) 2 箇所 18-8-40BB[水セメント比 60%以下] |
| | | | | 鉄筋工 0.18 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm |
| | | | | 足掛金物(ワイブステップ)[材料費] 10 個 |
| | | | | 型枠 1 m2 一般型枠 |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|------------|----|----|-----------|--------------------------------|
| | | | | コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.4 m3 |
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | 258,097 | |
| 構造物取壊し工 | 1 | 式 | 165,448 | |
| | | | | コンクリート構造物取壊し 1 式 |
| | | | | 構造物とりこわし工 無筋構造物 7 m3 |
| | | | | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 2 m3 |
| | | | | 舗装版破碎 1 式 |
| | | | | 舗装版破碎積込(小規模土工) 52 m2 |
| 運搬処理工 | 1 | 式 | 92,649 | |
| | | | | 殻運搬 1 式 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 7 m3 |
| | | | | 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 2 m3 |
| | | | | 殻運搬 舗装版破碎 2 m3 |
| | | | | 殻処分 1 式 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式 |
| | | | | 処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式 |
| | | | | 処分費 アスファルト殻 1 式 |
| 仮設工 | 1 | 式 | 1,027,500 | |

積算内訳書

| 工事区分・工種・種別 | 数量 | 単位 | 金額 | 細別内訳 |
|----------------|----|----|-----------|-----------------------------------|
| 交通管理工 | 1 | 式 | 1,027,500 | |
| | | | | 交通誘導警備員 1 式 |
| 舗装 | 1 | 式 | 99,736 | |
| 舗装工 | 1 | 式 | 99,736 | |
| アスファルト舗装工 | 1 | 式 | 99,736 | |
| | | | | 表層(車道・路肩部) 1 式 |
| | | | | 表層(車道・路肩部) t = 50mm 52 m2 |
| 直接工事費計 | | | 4,592,000 | |
| 共通仮設費計 | | | 704,000 | |
| 共通仮設費率分 | | | 704,000 | |
| 純工事費計 | | | 5,296,000 | |
| 現場管理費 | | | 1,986,000 | |
| 工事原価計 | | | 7,282,000 | |
| 一般管理費等 | | | 1,659,000 | |
| 工事価格計 | | | 8,941,000 | |
| <<参考>>法定福利費概算額 | | | 327,000 | ※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。 |
| | | | | |
| | | | | |