

積算内訳書

頁0-0001/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	2,273,503	
道路土工	1	式	439,686	
掘削工	1	式	94,440	
				掘削 1 式
				掘削 40 m3 土砂 上記以外(小規模)
路体盛土工	1	式	2,903	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 0.5 m3 2.5m未満
作業土工	1	式	75,250	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	190,450	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	24,480	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 30 m2 切土部

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
防草コンクリート	1	式	52,163	
				張りコンクリート 1 式
				型枠 5 m2 張りコンクリート用
				張りコンクリート打設 7 m2 防草コンクリート
石・ブロック積(張)工	1	式	1,785,473	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	1,785,473	
				現場打基礎コンクリート 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-3 29 m
				現場打小口止コンクリート 1 式
				現場打小口止コンクリート 0.4 m3 18-8-40BB[水セメント比 60%以下]
				コンクリート(間知)ブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 45 m2 普通ブロック
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 12 m3 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック
				現場打天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 29 m
				すりつけ工 1 式
				すりつけ工 1 m2 石積

積算内訳書

頁0-0003/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	1	式	48,344	
構造物取壊し工	1	式	39,383	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 31 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 15 m2
運搬処理工	1	式	8,961	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 1 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
舗装	1	式	61,013	
舗装工	1	式	61,013	
舗装準備工	1	式	684	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 6 m2 補足材料->無し
コンクリート舗装工	1	式	60,329	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0004

[illegible]