

積算内訳書

頁0-0001/0002

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
橋梁保全工事	1	式	1,700,819	
橋梁補修工	1	式	1,700,819	
ひび割れ補修工	1	式	156,334	
				低圧注入工法 1 式
				ひび割れ補修工（低圧注入工法） 1 構造物
断面修復工	1	式	1,199,757	
				左官工法 1 式
				断面修復工（左官工法） 0.97 構造物
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 0.4 m3
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
表面含侵工	1	式	306,933	
				表面含侵工 1 式
				下地処理 サンダーケレン 1 式
				含侵材塗布 シラン・シロキサン系 1 式
止水工	1	式	4,664	
				水切り設置工 1 式
				水切り設置工 2 m

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
亀裂部補修工	1	式	33,131	
				断面修復工 1 式
				断面修復工（左官工法） 0.03 構造物
				グラウト材注入工 1 式
				グラウト注入工 0.03 m3
直接工事費計			1,700,000	
共通仮設費計			650,000	
共通仮設費率分			650,000	
純工事費計			2,350,000	
現場管理費			1,857,000	
工事原価計			4,207,000	
一般管理費等			992,000	
工事価格計			5,199,000	
<<参考>>法定福利費概算額			202,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。