

# 積算内訳書

頁0-0001/0003

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 細 別 内 訳                                 |
|------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------|
| 本工事費       |     |     |           |                                         |
| 道路修繕       | 1   | 式   | 3,772,868 |                                         |
| 道路土工       | 1   | 式   | 463,960   |                                         |
| 掘削工        | 1   | 式   | 43,540    |                                         |
|            |     |     |           | 掘削 1 式                                  |
|            |     |     |           | 掘削 土砂 オープンカット 140 m3                    |
| 残土処理工      | 1   | 式   | 420,420   |                                         |
|            |     |     |           | 土砂等運搬 1 式                               |
|            |     |     |           | 残土等処分 1 式                               |
| 舗装工        | 1   | 式   | 2,774,608 |                                         |
| 舗装準備工      | 1   | 式   | 84,816    |                                         |
|            |     |     |           | 不陸整正 1 式                                |
|            |     |     |           | 不陸整正 744 m2<br>補足材料->無し                 |
| 舗装打換え工     | 1   | 式   | 2,689,792 |                                         |
|            |     |     |           | 舗装版切断 1 式                               |
|            |     |     |           | 舗装版切断(アスファルト舗装版)<br>As舗装版厚->15cm以下 17 m |
|            |     |     |           | 舗装版破碎 1 式                               |
|            |     |     |           | 舗装版破碎(アスファルト舗装版) 740 m2                 |

# 積算内訳書

頁0-0002/0003

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額         | 細 別 内 訳                                      |
|------------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------|
|            |     |     |             | 殻運搬 1 式                                      |
|            |     |     |             | 殻運搬 37 m3<br>舗装版破碎                           |
|            |     |     |             | 殻処分 1 式                                      |
|            |     |     |             | 処分費 1 式<br>アスファルト殻                           |
|            |     |     |             | 下層路盤 1 式                                     |
|            |     |     |             | 下層路盤(車道・路肩部)<br>全仕上り厚->1 0 0 mm 1層施工 744 m2  |
|            |     |     |             | 上層路盤 1 式                                     |
|            |     |     |             | 上層路盤(車道・路肩部)<br>粒調碎石 M-25, M-30, M-40 744 m2 |
|            |     |     |             | 表層 1 式                                       |
|            |     |     |             | 表層(車道・路肩部)<br>t = 5 0 mm 744 m2              |
| 仮設工        | 1   | 式   | 534, 300    |                                              |
| 交通管理工      | 1   | 式   | 534, 300    |                                              |
|            |     |     |             | 交通誘導警備員 1 式                                  |
| 直接工事費計     |     |     | 3, 772, 000 |                                              |
| 共通仮設費計     |     |     | 826, 000    |                                              |
| 共通仮設費率分    |     |     | 826, 000    |                                              |
| 純工事費計      |     |     | 4, 598, 000 |                                              |
| 現場管理費      |     |     | 2, 096, 000 |                                              |

## 積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]