

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
舗装	1	式	6,296,251	
舗装工	1	式	3,665,050	
橋面防水工	1	式	1,238,331	
				橋面防水1式
				シート系防水378m2
				塗膜系防水104m2
				[材料費]橋面防水工1式
アスファルト舗装工	1	式	2,426,719	
				調整コンクリート1式
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物32m3
				基層(車道・路肩部)1式
				基層(車道・路肩部) t = 5 5 mm374m2
				表層(車道・路肩部)1式
				表層(車道・路肩部) t = 4 0 mm374m2
				表層(歩道部)1式
				表層(歩道部) t = 4 0 mm101m2
縁石工	1	式	335,772	

積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
縁石工	1	式	335,772	
				歩車道境界ブロック 1 式
				コンクリート 3 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 26 m2 一般型枠
踏掛版工	1	式	2,295,429	
踏掛版工	1	式	2,295,429	
				踏掛版 1 式
				踏掛版設置 33 m3 24-12-20BB[水セメント比 55%以下]
				鉄筋工 0.48 t 異形棒鋼 (SD345) D13mm
				鉄筋工 0.67 t 異形棒鋼 (SD345) D16mm
				鉄筋工 1.63 t 異形棒鋼 (SD345) D19mm
				鉄筋工 1.75 t 異形棒鋼 (SD345) D22mm
コンクリート橋上部	1	式	126,467,465	
PC橋工	1	式	101,184,695	
プレテンション桁製作工	1	式	65,550,000	
				プレテンション桁製作 1 式
				桁等購入費 1 式
				プレテンション方式PC2径間連結中空床版橋 1 式 桁製作費

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
支承工	1	式	26,041,308	
				ゴム支承 1 式
				ゴム支承据付 60 個
				[材料費]ゴム支承 1 式
				台座コンクリート 1 式
				コンクリート 0.7 m3 無筋・鉄筋構造物
				型枠 9 m2 一般型枠
架設工【クレーン架設】	1	式	1,504,950	
				桁架設 1 式
				トラッククレーンによる架設工 30 本 PC単純床版橋(BS22)
床版・横組工	1	式	8,088,437	
				鉄筋 1 式
				鉄筋加工・組立 [横組工] 0.96 t SD345 D25
				鉄筋加工・組立 [横組工] 0.30 t SD345 D19
				鉄筋加工・組立 [横組工] 1.10 t SD345 D13
				コンクリート 1 式
				コンクリート工 [横組工] 81 m3 30-12-20N [水セメント比 55%以下]
				PCケーブル 1 式

積算内訳書

頁0-0004/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				PC工 [横組工] 454 m
				緊張 1 式
				緊張工 [横組工] 40 ケ-ブル
				[材料費]定着装置 (横組工) 1 式
				機械器具損料 1 式
				足場 1 式
橋梁付属物工	1	式	24,186,770	
伸縮装置工	1	式	7,769,350	
				鋼製伸縮装置 1 式
				橋梁用伸縮継手装置設置工 普通型 17.2 m
				[材料費]橋梁用伸縮装置：車道用 伸縮量110mm 二重止水構造 17.2 m
				橋梁用伸縮継手装置設置工 普通型 4.9 m
				[材料費]橋梁用伸縮装置：歩道用 伸縮量110mm 4.9 m
排水装置工	1	式	827,455	
				排水桝 1 式
				排水桝 9 箇所
				[材料費]排水桝 1 式
				排水管 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				床版水抜きパイプ設置工[新設] φ 60mm未満 3 箇所
				床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ設置工[新設] φ 40mm未満 0.3 m
				[材料費]床版水抜きパイプ他 1 式
地覆工・親柱工	1	式	3,277,951	
				場所打地覆・親柱 1 式
				鉄筋工 異形棒鋼 (SD345) D13mm 2.3 t
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 37 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 0.5 m3
				コンクリート 無筋・鉄筋構造物 2 m3
				型枠 一般型枠 170 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 t=10mm 0.8 m2
橋梁用防護柵工	1	式	12,101,518	
				橋梁用防護柵 1 式
				橋梁用高欄 設置方法->組立式 95 m
				[材料費]高欄兼用防護柵 1 式
銘板工	1	式	210,496	
				銘板 1 式
				橋名板等取付 橋名板(ブロンズ 400×150×25) 2 枚

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				橋名板等取付 ネームプレート(ブロンズ)1 枚
仮設工	1	式	1,096,000	
交通管理工	1	式	1,096,000	
				交通誘導警備員1 式
直接工事費計			132,763,000	
共通仮設費計			16,890,000	
運搬費			7,259,000	
重建設機械分解組立輸送費	1	式	7,259,850	
				重建設機械分解組立運搬 トラック系 160t吊超え～360t吊以下 式
				重建設機械分解組立運搬 トラック系 160t吊超え～360t吊以下 式
共通仮設費率分			9,631,000	
純工事費計			149,653,000	
現場管理費			36,290,000	
工事原価計			185,943,000	
一般管理費等			29,378,000	
工事価格計			215,321,000	
<<参考>>法定福利費概算額			8,246,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。