

# 積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
管路	1	式	2,760,752	
管きょ工	1	式	1,089,115	
管路土工	1	式	627,510	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 50 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 30 m3 再生切込砕石
				発生土処理 1 式
				運搬 50 m3 土砂
				積込(ルーズ) 50 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 50 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土砂
管布設工	1	式	135,993	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 33 m 呼び径 150mm
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート 33 m W150、2倍、下水道用

# 積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				管明示テープ工 W50、下水道用 33 m
管基礎工	1	式	89,970	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 10 m <sup>3</sup>
管路土留工	1	式	216,350	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 35 m
				引抜工 35 m
				簡易土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	19,292	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 3 日
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	290,961	
組立マンホール工	1	式	34,447	
				組立1号マンホール 1 式
				削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ150mm用 1 箇所
				マンホール用可とう継手 φ150 1 個

# 積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				底部工 [組立式] 1 箇所
小型マンホール工	1	式	256,514	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR), 铸铁製防 塩ビマンホール用自在継手 2 箇所
				塩ビマンホール用自在継手 φ150 1 個
取付管およびます工	1	式	308,711	
管路土工	1	式	148,692	
				管路掘削 1 式
				機械掘削工 10 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻工 再生切込砕石 8 m3
				発生土処理 1 式
				運搬 土砂 10 m3
				積込(ルーズ) 土質→土砂 10 m3
				土砂等運搬 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 m3
				処分費 土砂 1 式
ます設置工	1	式	18,664	
				ます(塩ビ製) 1 式

# 積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ます設置工 ます径 200mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	41,513	1 箇所
				取付管(塩ビ管)
				1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管
				1 箇所
				取付管布設および支管取付工 管径 150mm, コンクリート製・陶製以外の管
管路土留工	1	式	88,284	1 箇所
				軽量鋼矢板土留
				1 式
				軽量鋼矢板建込引抜工(両側分)
				8 m
				土留支保工(設置+撤去)
				8 m
				軽量鋼矢板賃料
				1 式
開削水替工	1	式	11,558	
				開削水替
				1 式
				ポンプ運転工 作業時排水
付帯工	1	式	705,053	2 日
舗装版破碎工	1	式	252,486	
				舗装版切断
				1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下
				88 m
				汚泥(泥水)運搬費
				1 式

# 積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 [汚泥(泥水)] 1 式
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 36 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 140 m2
				殻運搬処理 1 式
				殻運搬 1 m3 舗装版破碎
				殻運搬 6 m3 舗装版破碎
				処分費 1 式 アスファルト殻
アスファルト舗装復旧工	1	式	285,408	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 144 m2 補足材料->無し
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 144 m2 t = 50mm
舗装仮復旧工	1	式	146,304	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(歩道部) 36 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 36 m2 全仕上り厚 t = 120 1層施工

# 積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 30mm 36 m2
試掘工	1	式	20,855	
				試掘工 1 式
				試掘工 1 式
仮設工	1	式	366,912	
交通管理工	1	式	366,912	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,760,000	
共通仮設費計			544,000	
運搬費			99,000	
仮設材運搬費	1	式	99,450	
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 8.5 t
				仮設材等の運搬 製品長->12m以内 8.5 t
				仮設材等の積込み・取卸し [積込み取卸し(往復分)] 8.5 t
共通仮設费率分			445,000	
純工事費計			3,304,000	
現場管理費			1,434,000	

