

洲本城跡石垣修復工事

洲 本 市

1

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費		1.0	式		32,126,000	f
	共通仮設費	週休2日補正	1.0	式		3,045,000	g
	純工事費		1.0	式		35,171,000	h(f+g)
	現場管理費	週休2日補正	1.0	式		12,851,000	i
	工事原価		1.0	式		48,022,000	j(h+i)
	一般管理費等	契約保証補正	1.0	式		8,989,000	k
	工事価格		1.0	式		57,011,000	l(j+k)
	消費税等相当額		1.0	式		5,701,100	m
	総工事費		1.0	式		62,712,100	l+m

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	石垣解体工						
	石垣面清掃						
	石垣墨付						
	石垣番号付						
	石垣解体工						
	裏込解体工						
	裏込篩分け						
	解体石材整理工						
	解体積石運搬工						
	解体栗石運搬工						
	足場工	単管傾斜足場					
	小 計					10,016,177	a
2	石垣組立工						
	解体積石運搬工						
	解体栗石運搬工						
	足場工	単管傾斜足場					
	石積工	和泉砂岩、野面石、乱積(穴太積)					
	石垣補充積石	和泉砂岩、野面石					
	裏込栗石工	埋め戻し、締め固め(人力)とも					

洲 本 市

3

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	割栗石(詰石用)	小割石、径5～15cm内外、空隙率80%					
	割れ石復元加工	築石補充石					
	割れ石復元加工	築石補充石 500mm以上					
	間詰工						
	小 計					20,187,389	b
3	発掘調査等業務						
	普通作業員	週休2日補正					
	小計					1,099,800	c
4	仮設工1	大型土のう撤去工					
	大型土のう撤去						
	積込	ルーズ 週休2日補正					
	土砂運搬	週休2日補正					
	処分費						
	小計					58,305	d

洲本市

4

番号	名 称	形状寸法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	仮設工3						
	労務費 (交通誘導)	交通誘導員B 昼間勤務 実働8h日 週休2日補正					
	小計					764,400	e
	合 計					32,126,000	f(a+b+c+d+e)
	共通仮設費	週休2日補正				3,045,000	g