

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
教育委員会工事	1	式	5,626,079	
舗装工	1	式	1,587,465	
アスファルト舗装工	1	式	1,587,465	
				アスファルト舗装 1 式
				不陸整正 495 m2 補足材料->無し
				下層路盤(車道・路肩部) 495 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 495 m2 粒調碎石 M-25, M-30, M-40
				表層(車道・路肩部) 495 m2 t = 50mm
法面工	1	式	144,882	
法面工	1	式	144,882	
				張りコンクリート 1 式
				基面整正 27 m2 張りコンクリート用
				張りコンクリート打設 27 m2 防草コンクリート
				養生 27 m2 張りコンクリート用
防護柵工	1	式	713,122	
防止柵工	1	式	713,122	
				金網・支柱(立入防止柵) 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 27 孔 削孔径->90mm以上100mm未満
				金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 50 m 基礎ブロック 支柱間隔->2m
				金網柵 V-GS2 3.2×50 50 m H2000アングル型ビニル被覆
区画線工	1	式	130,550	
区画線工	1	式	130,550	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置〔溶融式〕 175 m 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm
防球ネット設置工	1	式	3,050,060	
防球ネット設置工	1	式	3,050,060	
				防球ネット設置 1 式
				間接工事費等対象外経費 1 式
				防球ネット〔材料費〕 1 式
				防球ネット〔施工費〕 1 式
				防球ネット〔諸経費〕 1 式
直接工事費計			5,626,000	
共通仮設費計			278,000	
共通仮設費率分			278,000	
純工事費計			5,904,000	

積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]