

積算内訳表

(1/5)

工事名	オヶ本北その2工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】	
					工種区分		舗装工事	
工種名称等					単位	数量	金額	内訳
工事価格							24,253,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価							20,111,000	
純工事費					式	1	14,182,000	
直接工事費					式	1	11,464,000	
整地工					式	1	3,367,000	
整地工					式	1	1,360,000	表土扱い 標準区画：0.3ha未満 基盤造成・畦畔築立・基盤整地 標準区画：0.3ha未満 耕起碎土 石礫除去 0.360 ha 0.360 ha 0.230 ha 0.230 ha
畦畔工					式	1	759,000	泉版 畦畔工 A型 1～100,50cm 泉版 畦畔工 B型 101～200,50cm 泉版 畦畔工 D型 301～400,50cm 泉版 畦畔工 E型 401～500,50cm 72.000 m 18.000 m 48.000 m 81.000 m
法面工					式	1	156,000	泉版 法面仕上げ B型 101～200 泉版 法面仕上げ C型 201～300 27.000 m 23.000 m

積算内訳表

(2/5)

工事名	オヶ本北その2工区農地整備工事	積算区分			【一般土木工事】	
					工種区分	舗装工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
張芝工		式	1	1,092,000	張芝工 1,370.000 m²	
道路工		式	1	7,514,000		
土工		式	1	1,052,000	掘削 598.000 m3 運搬 598.000 m3 不陸整正 2,415.000 m²	
路面整形工		式	1	22,000	県版 道路工 3.00 (2.50) m 17.000 m	
舗装工		式	1	3,695,000	アスファルト舗装 1.4≦W≦3.0, t=4cm 2,190.000 m²	
舗装工		式	1	181,000	Co舗装工 舗装幅3.0m 型枠工 6.700 m² 目地工 9.000 m² 溶接金網 73.000 m²	
路盤工		式	1	2,458,000	上層路盤工 t=6cm M-30 2,264.000 m² 下層路盤工 t=10cm RC-40 2,338.000 m²	

積算内訳表

(3/5)

工事名	オヶ本北その2工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】		
					工種区分		舗装工事		
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
								路盤工（コンクリート舗装用） t=15cm RC-40	77.000 m ²
法面工					式	1	56,000	県版 法面仕上げ A型 0～100	17.000 m
								県版 法面仕上げ D型 301～400	17.000 m
進入路工					式	1	50,000	県版 進入路工 4.00m, A 30 < H ≤100 H = 0.65	1.000 箇所
								県版 進入路工 4.00m, C 200 < H ≤300 H = 2.5	1.000 箇所
用水路工（パイプライン）					式	1	385,000		
本管土工					式	1	149,000	県版 パイプライン土工（埋設深1000） 75mm, 洗砂（荒目）	23.800 m
本管工					式	1	50,000	硬質塩化ビニル管布設 VP75, TS継手	23.800 m
曲管（TS継手）					式	1	7,000	硬質塩化ビニル管継手材（曲管） φ75×11° 1/4（TS継手）	1.000 個
								硬質塩化ビニル管継手材（曲管） φ75×22° 1/2（TS継手）	2.000 個
T字管（TS継手）					式	1	1,000	硬質塩化ビニル管継手材（T字管） φ75×75（TS継手）	1.000 個
分水工					式	1	178,000	県版 分水工（輪換用）	2.000 箇所
								硬質塩化ビニル管布設 VP75	7.700 m

積算内訳表

(4/5)

工事名	オヶ本北その2工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】
	工種名称等				工種区分	舗装工事	
	工種名称等	単位	数量	金額	内訳		
排水路工					県版 パイプライン土工 (埋設深600)		
					75mm, 洗砂 (荒目)		
排水路工		式	1	198,000			
一筆排水工		式	1	198,000	県版 一筆排水工 (排水柵角落し)		
					180×400×600 制水板共		
					県版 一筆排水工 (ヒューム管)		
					県版 一筆排水工 (ベンチリユーム)		
					BF2型 300 長2.0m		
					県版 一筆排水工 (張コンクリート)		
					ベンチフリユーム		
					法面保護工		
					ステップコンクリート, B-500		
					法面保護工		
					張ブロック		
間接工事費				8,647,000			
共通仮設費				2,718,000			
運搬費～営繕費等		式	1	2,097,000			
技術管理費		式	1	621,000			
共通仮設 (積上げ)		式	1	621,000			
土質試験		式	1	621,000	土質試験		
現場管理費				5,929,000	1.000 式		
現場管理費 (率計上)		式	1	5,929,000			
一般管理費等		式	1	4,142,000			

積算内訳表

(5/5)

工事名	オヶ本北その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	舗装工事
	工種名称等				内訳	
法定福利費概算額(工事価格の内数)					金額	
					数量	939,000
					単位	
					式	
					1	