

積算内訳表

(1/6)

工事名	後藤池取水施設改修工事	工種名称等				積算区分		【一般土木工事】
						工種区分		ため池工事
		単位	数量	金額	内訳			
工事価格				40,145,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。			
工事原価				33,597,000				
純工事費	直接工事費	式	1	23,865,000				
	堤体工	式	1	20,032,000				
	土工	式	1	2,824,000				
		掘削（現堤土） 直接残土		77,000	236.000 m3			
土工		式	1	1,741,000	盛土 コア（購入土） B<1.0	85.000 m3		
					盛土 コア（購入土） 1.0≦B<4.0 基面整正	108.000 m3 48.000 m ²		
	土工	式	1	43,000	盛土法面整形	91.000 m ²		
土工		式	1	154,000	直接残土処分	236.000 m3		
土工		式	1	809,000	コンクリート構造物取壊し・運搬 鉄筋	25.000 m3		
					コンクリート構造物取壊し・運搬 無筋	10.000 m3		
					処分 有筋	25.000 m3		
					処分 無筋	10.000 m3		

積算内訳表

(2/6)

工事名	後藤池取水施設改修工事	積算区分 工種区分				【一般土木工事】 ため池工事	
						内訳	
工種名称等		単位	数量	金額			
法面保護工		式	1	479,000			
土工		式	1	3,000	掘削	10.000 m3	
土工		式	1	1,000	盛土	4.000 m3	
土工		式	1	10,000	埋戻	3.000 m3	
土工		式	1	7,000	残土処分	10.000 m3	
土工		式	1	1,000	基面整正	2.000 m ²	
コンクリートブロック工		式	1	65,000	基礎コンクリート	4.000 m	
コンクリートブロック工		式	1	29,000	裏込材	4.000 m3	
コンクリートブロック工		式	1	43,000	天端コンクリート	6.000 m	
コンクリートブロック工		式	1	218,000	コンクリートブロック張り	26.000 m ²	
張コンクリート工		式	1	98,000	コンクリート	23.000 m ²	
張コンクリート工		式	1	4,000	溶接金網	23.000 m ²	
取水施設工		式	1	4,381,000			

積算内訳表

 $(3/6)$

工事名		後藤池取水施設改修工事				積算区分		【一般土木工事】	
						工種区分		ため池工事	
		工種名称等						内訳	
						金額			
躯体工			単位	数量	1	160,000	均しコンクリート		
躯体工			式	1	1,670,000	コンクリート 鉄筋構造物			
						コンクリート 無筋構造物			
						コンクリート 小型構造物			
躯体工			式	1	1,311,000	型枠			
						均し型枠			
						型枠			
						鉄筋構造物			
						型枠			
						無筋構造物			
						型枠			
						小型構造物			
躯体工			式	1	392,000	鉄筋 SD345			
						D13			
						鉄筋 SD345			
						D16			
						鉄筋 SD345			
						D19			
躯体工			式	1	86,000	止水板			
						CF200×5			
						30,000 m			

積算内訳表

(4/6)

工事名	後藤池取水施設改修工事	【一般土木工事】 ため池工事				
		内訳				
工種名称等		単位	数量	金額		
躯体工		式	1	30,000	目地材 t=20mm	5.000 m ²
躯体工		式	1	2,000	油性ペイント	1.000 m ²
躯体工		式	1	27,000	ダウエルバー	41.000 本
躯体工		式	1	2,000	塩ビ管 VU φ 100	1.500 m
躯体工		式	1	7,000	差し筋 D16, L=500	0.043 ton
躯体工		式	1	302,000	鋼製足場 手摺先行型 枠組足場	64.000 掛m ²
躯体工		式	1	26,000	パイプサポート支保	5.100 空m3
底樋工		式	1	79,000	HP管	2.400 m
底樋工		式	1	79,000	ケミカルアンカー 外径17mm×長さ125mm	16.000 本
底樋工		式	1	27,000	水膨張止水ゴム	1.000 箇所
底樋工		式	1	181,000	硬質塩化ビニル管 VU φ 200 硬質塩化ビニル管継手 φ 200 90°	28.500 m 2.000 個
ゲート工		式	1	9,215,000		

積算内訳表

(5/6)

工事名	後藤池取水施設改修工事	積算区分				【一般土木工事】
						工種区分
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
	底樋ゲート	式	1	2,944,000	土砂吐ゲート ステンレス製500×500 1.000 式	
	斜樋ゲート	式	1	1,476,000	スライドゲート ステンレス製φ150 1.000 式	
	斜樋ゲート	式	1	4,693,000	スライドゲート ステンレス製φ200×2 1.000 式	
	斜樋ゲート	式	1	60,000	ため池栓 青銅製φ150 1.000 式	
	ゲート類据付時機械器具損料	式	1	42,000	ゲート類据付時機械器具損料 1.000 式	
	取水施設付帯工	式	1	360,000		
	階段工	式	1	346,000	二次製品階段 2.0型, W=1000 25.000 個	
	階段工	式	1	14,000	切込砕石（前法） C-40, t=15cm 13.000 m ²	
	仮設工	式	1	2,513,000		
	仮設道路土工	式	1	1,275,000	盛土 2.5≦W<4.0 330.000 m3	
	仮設道路土工	式	1	629,000	安定処理工 改良深=0.6m 425.000 m ²	
	仮設道路土工	式	1	111,000	盛土法面整形 235.000 m ²	
	仮設道路土工	式	1	154,000	仮設舗装 RC-40, t=10cm 206.000 m ²	

積算内訳表

(6/6)

工事名	後藤池取水施設改修工事	工種名称等					積算区分		【一般土木工事】	
							工種区分		ため池工事	
		工種名称等	単位	数量	金額	内訳				
		仮設道路土工	式	1	344,000	仮設道路撤去・運搬		351.000 m3		
		水替工	式	1	260,000					
		水替工	式	1	260,000	排水ポンプ（仮設） 0以上～6未満		1.000 箇所		
		間接工事費			13,565,000					
		共通仮設費			3,833,000					
		運搬費～営繕費等	式	1	3,039,000					
		運搬費	式	1	214,000					
		輸送費	式	1	214,000					
		輸送費	式	1	214,000	輸送費		1.000 式		
		技術管理費	式	1	580,000					
		技術管理費	式	1	580,000					
		技術管理費	式	1	580,000	盛土試験費		1.000 式		
						セメント系固化材配合試験		1.000 式		
						六価クロム溶出試験		1.000 式		
		現場管理費			9,732,000					
		現場管理費（率計上）	式	1	9,732,000					
		一般管理費等	式	1	6,548,000					
		処分費等（直接工事費の内数）	式	1	246,000					
		法定福利費概算額(工事価格の内数)	式	1	1,758,000					