

積算内訳表

(1/13)

工事名	後藤工区農地整備工事	積算区分	【一般土木工事】		
			工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
工事価格				98,195,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。
工事原価				83,549,000	
純工事費		式	1	61,619,000	
	直接工事費	式	1	55,444,000	
整地工		式	1	16,100,000	
整地工		式	1	4,959,000	表土工 1,090,000 m3
					表土剥ぎ取り集積 12,000,000 m3
					基盤造成工 12,000,000 m3
					基盤切盛 1,400 ha
					基盤整地 0.700 ha
					表土整地 0.700 ha
筆外運土工		式	1		表土工 1,050,000 m3
					表土戻し 0.700 ha
					耕起砕土 0.700 ha
					石礫除去 0.700 ha
筆外運土工		式	1	1,300,000	筆外運土工 2,300,000 m3
畦畔工		式	1	1,371,000	泉版 畦畔工 197,000 m
					O型 0,50cm 63,000 m
					泉版 畦畔工 A型 1～100,50cm

積算内訳表

(2/13)

工事名	後藤工区農地整備工事	積算区分	【一般土木工事】			
			工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
法面工		式	1	403, 000	県版 畦畔工 B型 101～200, 50cm 県版畦畔工 D型 301～400, 50cm 県版畦畔工 E型 401～500, 50cm 県版畦畔工 F型 501～600, 50cm 県版畦畔工 G型 601～700, 50cm	35. 000 m 26. 000 m 31. 000 m 57. 000 m 57. 000 m
					県版 法面仕上げ A型 0～100 県版 法面仕上げ B型 101～200 県版 法面仕上げ D型 301～400	17. 000 m 49. 000 m 46. 000 m
					構造物取壊し積込 無筋コンクリート 構造物取壊し積込 コンクリート舗装 構造物取壊し積込 鉄筋コンクリート 石積取壊し積込	562. 000 m3 79. 000 m² 7. 000 m3 2. 800 m²

積算内訳表

(3/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】		
					工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
								石積運搬	17.000 m3
コンクリート再生工					式	1	3,171,000	コンクリート再生工	641.000 m3
建設副産物処理					式	1	64,000	コンクリート設置搬処理 (有筋)	7.000 m3
道路工					式	1	1,505,000		
路面整形工					式	1	531,000	道路工	138.000 m
								1.00m(拡幅)	
								道路工	121.000 m
								2.00m(拡幅)	
								県版 道路工	106.000 m
								4.00 (3.00) m	
舗装工					式	1	56,000	敷砂利	171.000 m ²
								人力, B<2.0	
法面工					式	1	829,000	県版 法面仕上げ	112.000 m
								B型 101～200	
								県版 法面仕上げ	45.000 m
								C型 201～300	
								県版 法面仕上げ	38.000 m
								E型 401～500	
								県版 法面仕上げ	17.000 m
								G型 601～700	
進入路工					式	1	89,000	県版 進入路工	3.000 箇所
								4.00m, A 30 < H ≤100 H = 0.65	

積算内訳表

(4/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】		
					工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
								県版 進入路工 4.00m, B 100 < H ≤200 H = 1.5 改良型進入路	1.000 箇所 36.400 m
用水路工 (パイプライン)				式	1	10,147,000			
本管土工				式	1	2,855,000	県版 パイプライン土工 (埋設深600) 150mm, 洗砂 (荒目)	408.500 m	
							県版 パイプライン土工 (埋設深600) 200mm, 洗砂 (荒目)	106.200 m	
本管土工				式	1	973,000	県版 パイプライン土工 (埋設深600) 150mm, 洗砂 (荒目)	178.800 m	
本管工				式	1	3,059,000	硬質塩化ビニル管布設 VP200, TS継手	96.200 m	
							硬質塩化ビニル管布設 VP150, TS継手	314.400 m	
							硬質塩化ビニル管布設 VU150, TS継手	212.900 m	
							硬質塩化ビニル管布設 VP200, RR継手	10.000 m	
							硬質塩化ビニル管布設 VP150, RR継手	35.000 m	
							硬質塩化ビニル管布設 VU150, RR継手	25.000 m	
曲管 (TS継手)			式	1	714,000	硬質塩化ビニル管継手材 (曲管) φ100×45° (TS継手)	2.000 個		

積算内訳表

(5/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】			
					工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
T字管 (TS継手)				式	1	190,000	硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	13,000 個	
							φ 150×5° 5/8 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	14,000 個	
							φ 150×11° 1/4 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	9,000 個	
							φ 150×22° 1/2 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	5,000 個	
							φ 150×45° (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	2,000 個	
							φ 150×90° (FRP製継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	3,000 個	
							φ 200×5° 5/8 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	4,000 個	
							φ 200×11° 1/4 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	1,000 個	
							φ 200×22° 1/2 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(曲管)	2,000 個	
							φ 200×45° (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	9,000 個	
							φ 150×75 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	1,000 個	
							φ 150×150 (TS継手)		
							硬質塩化ビニル管継手材(T字管)	1,000 個	
							φ 150×150 (FRP製継手)		

積算内訳表

(6/13)

工事名		後藤工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】	
						工種区分		ほ場整備工事	
		工種名称等				単位	数量	金額	内訳
									硬質塩化ビニル管継手材(T字管) φ200×75 (TS継手) 3.000 個
異径ソケット (TS継手)				式	1		14,000		硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ150×100 (TS継手) 1.000 個 硬質塩化ビニル管継手材(片落管) φ200×150 (TS継手) 1.000 個
空気弁				式	1		519,000		空気弁(農道下) φ150, 急排空気弁, 25mm 県版 空気弁室工 300mm以下, H=0.6m 3.000 箇所 3.000 箇所
制水弁				式	1		764,000		制水弁工 鑄鉄製, 7.5K, 150mm 県版 制水弁室工 H=0.6m A型 75mm～150mm以下 4.000 箇所 4.000 箇所
排泥弁				式	1		138,000		排泥工 75mm 県版 制水弁室工 H=1.0m A型 75mm～150mm以下 硬質塩化ビニル管布設 VU75, TS継手 県版 パイプライン土工 (埋設深600) 75mm, 洗砂 (荒目) 1.000 箇所 1.000 箇所 3.000 m 3.000 m
分水工				式	1		921,000		県版 分水工 (輪換用) 8.000 箇所

積算内訳表

(8/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】		
					工種区分		ほ場整備工事		
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
法面保護工					式	1	382,000	張ブロック	72.000 m
								ステップコンクリート B-300	74.400 m
暗渠工					式	1	554,000	HP管φ900 無基礎	11.300 m
鏡壁工					式	1	71,000	県版 鏡壁布設工 (既製品) 900型	1.000 箇所
BF取合工					式	1	28,000	HP取合工 BF500-HPφ900	1.000 箇所
既製品柵					式	1	78,000	県版 排水用既製品柵布設 600型	2.000 箇所
法面工					式	1	2,661,000	県版 法面仕上げ A型 0～100 県版 法面仕上げ H型 701～800	257.000 m 184.000 m
屈曲工					式	1	14,000	屈曲部補強コンクリート BF250 屈曲部補強コンクリート BF500	2.000 箇所 4.000 箇所
合流・屈曲柵工					式	1	521,000	県版 排水用既製品柵布設 600型 県版 排水用既製品柵布設 1050型	6.000 箇所 2.000 箇所

積算内訳表

(9/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分		【一般土木工事】	
					工種区分		ほ場整備工事	
工種名称等					単位	数量	金額	内訳
既製品柵補強コンクリート					式	1	8,000	県版 排水用既製品柵補強コンクリート 250 4,000 箇所
取合工					式	1	275,000	第5号排水路上流側取合工 1,000 箇所
一筆排水工					式	1	859,000	県版 一筆排水工 (排水柵角落し) 180×400×600 制水板共 県版 一筆排水工 (ヒューム管) 12,100 m 県版 一筆排水工 (ベンチフリューム) BF2型 300 長2.0m 56,400 m 県版 一筆排水工 (管末柵) A20-2 3,000 個 県版 一筆排水工 (管末柵) B30 3,000 個 県版 一筆排水工 (張コンクリート) ベンチフリューム 3,000 箇所 法面保護工 ステップコンクリート, B-300 3,000 m 法面保護工 張ブロック 3,000 m
Aブロック起点側排水路取合工					式	1	15,467,000	
土工					式	1	3,847,000	土工 掘削 776,000 m3 土工 土工 283,000 m3 埋戻 HG式VR

積算内訳表

(10/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】			
					工種区分	ほ場整備工事			
工種名称等					単位	数量	金額	内訳	
					土工			105. 000 m3	
					埋戻 タンパ				
					土工			468. 000 m3	
					盛土 搭乗式 VR				
					土工			36. 000 m3	
					盛土 タンパ				
					購入土			215. 000 m3	
					法面整形			148. 000 m ²	
					切土				
					法面整形			165. 000 m ²	
					盛土				
基面整正			106. 000 m ²						
撤去工				式	1	583, 000	ブロック積取壊し	70. 000 m3	
コンクリート工				式	1	2, 756, 000	無筋コンクリート	36. 000 m3	
							18-8-40BB		
							型枠	104. 000 m ²	
							無筋構造物		
							無筋コンクリート	0. 500 m3	
							18-12-25BB		
							型枠	1. 100 m ²	
							小型構造物		

積算内訳表

(11/13)

工事名	後藤工区農地整備工事	工種名称等	単位	数量	金額	積算区分	【一般土木工事】
						工種区分	ほ場整備工事
内訳							
暗渠工						無筋コンクリート	10.000 m3
						18-12-25BB	
						型枠	6.700 m²
						均しコンクリート	
						目地材	4.600 m²
t=10mm							
			式	1	7,179,000	B0Xカルパポート	1.000 式
ブロック積工			式	1	701,000	ブロック積	16.000 m²
						裏込碎石	13.000 m3
						基礎コンクリート	4.000 m
						天端コンクリート	4.000 m
柵渠工			式	1	401,000	鉄筋コンクリート柵渠機械布設	12.500 m
						鉄筋コンクリート柵渠階段式落差布設	5.000 個
						張りブロック	4.500 m²
Aブロック仮設道路工 土工			式	1	2,786,000		
						式	2,402,000

積算内訳表

 $(12/13)$

工事名	後藤工区農地整備工事	積算区分				【一般土木工事】
						工種区分
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					掘削	99.000 m3
					盛土	2,250.000 m3
					土木シート	448.000 m²
					敷砕石	652.000 m²
法面工		式	1	384,000	機械法面整形	83.000 m²
					切土	
					機械法面整形	707.000 m²
					盛土	
間接工事費				28,105,000		
共通仮設費				6,175,000		
運搬費～営繕費等		式	1	5,888,000		
運搬費		式	1	287,000		
運搬費		式	1	287,000		
自走式破砕機		式	1	287,000	自走式破砕機輸送費	1.000 式
					自走式破砕機 設置・撤去	1.000 式
現場管理費				21,930,000		
現場管理費（率計上）		式	1	21,930,000		
一般管理費等		式	1	14,646,000		
処分費等（直接工事費の内数）		式	1	53,000		

積算内訳表

(13/13)

工事名	後藤工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
	工種名称等				内訳	
		単位	数量	金額		
法定福利費概算額(工事価格の内数)		式	1	5,538,000		