

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	4,010,171	
河川土工	1	式	297,008	
掘削工	1	式	25,050	
				掘削 1 式
				掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模)
盛土工	1	式	126,420	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満
作業土工	1	式	59,590	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	15,908	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
法面整形工	1	式	70,040	
				法面整形(切土部) 1 式
				法面整形 40 m2 切土部

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 80 m2 盛土部(法面締固無し)
法覆護岸工	1	式	2,756,315	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	2,529,755	
				コンクリートブロック基礎 1 式
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-1 21 m
				コンクリートブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 66 m2 普通ブロック
				胴込・裏込材(碎石) 1 式
				胴込・裏込材(碎石) 34 m3 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック
				天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 21 m T-7
				小口止コンクリート 1 式
				現場打小口止コンクリート 1 m3 18-8-40BB[水セメント比 60%以下]
				目地板 8 m2 瀝青繊維質目地板 t=10mm
				すりつけ工 1 式
				すりつけ工 7 m2 石積
植生工	1	式	226,560	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				張芝1式
				張芝工80m2
仮設工	1	式	956,848	
水替工	1	式	477,040	
				ポンプ排水1式
交通管理工	1	式	479,808	
				交通誘導警備員1式
直接工事費計			4,010,000	
共通仮設費計			512,000	
共通仮設費率分			512,000	
純工事費計			4,522,000	
現場管理費			2,051,000	
工事原価計			6,573,000	
一般管理費等			1,512,000	
工事価格計			8,085,000	
<<参考>>法定福利費概算額			316,000	※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。