

# 積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路修繕	1	式	1,870,134	
道路土工	1	式	378,880	
掘削工	1	式	93,760	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 80 m3
残土処理工	1	式	285,120	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	1,251,350	
舗装打換え工	1	式	218,055	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 3 m
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 5 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 130 m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 100 m2
				殻運搬 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				<div> <div> 殻運搬 舗装版破碎 </div> <div>6m3</div> </div>
				<div> <div> 殻運搬 舗装版破碎 </div> <div>10m3</div> </div>
				<div> <div> 殻処分 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 処分費 アスファルト殻 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 処分費 コンクリート殻(無筋) </div> <div>1式</div> </div>
舗装準備工	1	式	38,540	
				<div> <div> 不陸整正 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 不陸整正 補足材料-&gt;無し </div> <div>235m2</div> </div>
アスファルト舗装工	1	式	994,755	
				<div> <div> 下層路盤 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚-&gt;200mm 1層施工 </div> <div>235m2</div> </div>
				<div> <div> 上層路盤 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 </div> <div>235m2</div> </div>
				<div> <div> 表層 </div> <div>1式</div> </div>
				<div> <div> 表層(車道・路肩部) t = 50mm </div> <div>235m2</div> </div>
仮設工	1	式	239,904	
交通管理工	1	式	239,904	
				<div> <div> 交通誘導警備員 </div> <div>1式</div> </div>

# 積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]