

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
築堤・護岸	1	式	4,501,861	
河川土工	1	式	10,569	
掘削工	1	式	6,232	
				掘削1式
				掘削1m3 土砂 現場制約あり
残土処理工	1	式	4,337	
				土砂等運搬1式
法覆護岸工	1	式	3,885,001	
護岸付属物工	1	式	205,836	
				河床張り工1式
				河床張コンクリート15m2 18-8-40BB、T=20cm
				均しコンクリート14m2
				小口止1式
				コンクリート0.4m3 小型構造物
				型枠2m2 一般型枠
石積(張)工	1	式	3,679,165	
				石積接着補強工（モルタル工法）1式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				支障付着物等除去目地処理工35m2
				石積空洞部洗浄下地処理工35m2
				水抜き加工シート設置工35箇所
				石積専用接着剤注入工1,120L
				表面刷毛引工35m2
仮設工	1	式	606,291	
水替工	1	式	546,315	
				ポンプ排水1式
交通管理工	1	式	59,976	
				交通誘導警備員1式
直接工事費計			4,501,000	
共通仮設費計			575,000	
共通仮設費率分			575,000	
純工事費計			5,076,000	
現場管理費			2,302,000	
工事原価計			7,378,000	
一般管理費等			1,679,000	
工事価格計			9,057,000	

## 積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]