

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	2,828,653	
道路土工	1	式	586,640	
掘削工	1	式	100,200	
				掘削1式
				掘削土砂 上記以外(小規模)40m3
作業土工	1	式	182,230	
				床掘り1式
				埋戻し1式
残土処理工	1	式	260,260	
				土砂等運搬1式
				残土等処分1式
法面整形工	1	式	43,950	
				法面整形(切土部)1式
				法面整形切土部50m2
石・ブロック積(張)工	1	式	2,213,875	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式	2,213,875	
				現場打基礎コンクリート1式

積算内訳書

頁0-0002/0004

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用] K-4 14 m
				コンクリート(間知)ブロック積 1 式
				コンクリートブロック積工 普通ブロック 55 m2
				胴込・裏込材(砕石) 1 式
				胴込・裏込材(砕石) 施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 31 m3
				現場打天端コンクリート 1 式
				天端コンクリート 14 m
構造物撤去工	1	式	28,138	
構造物取壊し工	1	式	10,478	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 4 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 27 m2
運搬処理工	1	式	17,660	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
舗装	1	式	116,686	
舗装工	1	式	116,686	
舗装準備工	1	式	4,100	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 25 m2 補足材料->無し
コンクリート舗装工	1	式	112,586	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 29 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工
				コンクリート舗装 1 式
				コンクリート舗装 27 m2 18-12-20BB、 t =10cm
直接工事費計			2,945,000	
共通仮設費計			451,000	
共通仮設費率分			451,000	
純工事費計			3,396,000	
現場管理費			1,287,000	
工事原価計			4,683,000	
一般管理費等			1,090,000	
工事価格計			5,773,000	

積算内訳書

頁0-0004/0004

[illegible]