

# 積算内訳書

頁0-0001/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	1,875,075	
道路土工	1	式	1,004,014	
掘削工	1	式	35,220	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 上記以外(小規模) 30 m3
路体盛土工	1	式	780,090	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 90 m3
				購入土 (無規格) m3
路床盛土工	1	式	64,140	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 10 m3
路肩盛土工	1	式	37,926	
				路肩盛土 1 式
				路肩盛土 6 m3
作業土工	1	式	51,678	
				床掘り 1 式

# 積算内訳書

頁0-0002/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				埋戻し 1 式
法面整形工	1	式	34,960	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 80 m2
法面工	1	式	116,620	
植生工	1	式	56,800	
				人工張芝 1 式
				人工芝 張芝(ネット付) 80 m2
かご工	1	式	59,820	
				ふとんかご 1 式
				ふとんかご 作業区分->設置(階段式) 4 m
排水構造物工	1	式	627,668	
側溝工	1	式	248,797	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型 落ちふた式U形側溝 3種(車道用) JIS333 17 m
				プレキャストU型側溝 [側溝蓋付] PU234 4 m
				プレキャストU型側溝 [側溝蓋付] PU234 4 m
				側溝蓋 1 式

# 積算内訳書

頁0-0003/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				鋼製側溝蓋(グレーチング)設置 R5G230B 2 枚
				鋼製側溝蓋(グレーチング)設置 R5G230B 2 枚
集水柵・マンホール工	1	式	202,415	
				集水柵・マンホール基礎 1 式
				分流柵 1 箇所
				柵すり付け工 1 箇所
排水工	1	式	176,456	
				分流排水路 1 式
				コルゲートパイプ設置 Φ500(半円) 23 m
構造物撤去工	1	式	126,773	
構造物取壊し工	1	式	55,441	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 0.6 m3
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 1 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 13 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 120 m2

# 積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
運搬処理工	1	式	71,332	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 0.6 m3 コンクリート(無筋)構造物とりこわし
				殻運搬 1 m3 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
				殻運搬 6 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 コンクリート殻(無筋)
				処分費 1 式 コンクリート殻(鉄筋)
				処分費 1 式 アスファルト殻
舗装	1	式	1,134,736	
舗装工	1	式	454,097	
舗装準備工	1	式	20,500	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 125 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	433,597	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 137 m2 全仕上り厚->100mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式

# 積算内訳書

頁0-0005/0006

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 137 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 134 m2
縁石工	1	式	25,420	
縁石工	1	式	25,420	
				アスカーブ 1 式
				アスカーブ 断面積->195cm2以上215cm2未満 20 m
防護柵工	1	式	265,375	
車止めポスト工	1	式	265,375	
				車止めポスト 1 式
				固定式車線分離標設置工 貼付式 φ80×H800 ベースφ250 11 本
仮設工	1	式	389,844	
交通管理工	1	式	389,844	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			3,009,000	
共通仮設費計			470,000	
共通仮設費率分			470,000	
純工事費計			3,479,000	

