

工事費内訳書

頁0-0003/0022

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
道路修繕							(481,750)	Y53020	
								5,848,697		
舗装工							(481,750)	Y530204	
								4,975,727		
舗装打換え工							(481,750)	Y53020402	
								1,613,027		
舗装版切断									Y5302040201	
								31,537		
舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 ;道路編 IV-3-3	47		m		671			31,537	SPKG3531	施工 第0-0001号内訳表
舗装版破碎									Y5302040202	
								966,900		
舗装版破碎(アスファルト舗装版) ;障害->無し;撤去厚->15cm以下 ;道路編 IV-3-2	1,650		m2		586			966,900	SPKG3521	施工 第0-0002号内訳表
殻運搬									Y5302040205	
								132,840		

工事費内訳書

頁0-0004/0022

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 舗装版破碎 ; D I D区間無し L=4.5km以下 ; 共通編 II-2-25	82		m3	1,620	132,840	SPKG1541 施工 第0-0003号内訳表
殻処分					(481,750) 481,750	Y5302040206
処分費 アスファルト殻 ; 投棄量 8 2 m3	1		式	(481,750) 481,750	(481,750) 481,750	S1011 施工 第0-0004号内訳表
舗装準備工					270,600	Y53020403
不陸整生					270,600	Y5302040201
不陸整正 補足材料->無し ; 道路編 IV-1-1-1	1,650		m2	164	270,600	SPKG3001 施工 第0-0005号内訳表
アスファルト舗装工					3,092,100	Y53020404
表層					3,092,100	Y5302040211
表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 密粒度アスコン[再](13) ; (2.35) ; 道路編 IV-1-2-1	1,650		m2	1,874	3,092,100	SPKG3013 施工 第0-0006号内訳表

工事費内訳書

頁0-0005/0022

費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工									Y530209	
							198,240			
区画線工									Y53020901	
							198,240			
熔融式区画線									Y5302090101	
							198,240			
区画線設置 [熔融式] 実線 15cm t=1.5mm									SHJ220	
; 共通編 VI-1-1	500		m		364		182,000		施工	第0-0007号内訳表
区画線設置 [熔融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm									SHJ220	
; 共通編 VI-1-1	20		m		812		16,240		施工	第0-0010号内訳表
仮設工									Y530231	
							674,730			
交通管理工									Y53023122	
							674,730			
交通誘導警備員									Y5302312201	
							674,730			
交通誘導警備員 B									S2120	
; 共通編 II-5-21	45		人日		14,994		674,730		施工	第0-0013号内訳表

工事費内訳書

	費目・工種・種別・細目	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費計								(481,000)		
									5,848,000		
共通仮設費計											
									1,352,000		
共通仮設費率分	:対象額×{(率×補正係数)×週休2日補正係数} 対象額 5,542,000 週休2日補正1.02 率 0.1709										
						補正係数	1.4000				
						式			1,352,000		
純工事費計											
									7,200,000		
現場管理費	:対象額×{(率×補正係数)×週休2日補正係数} 対象額 6,894,000 週休2日補正1.03 率 0.4083										
						補正係数	1.2000				
						式			3,479,000		
工事原価計											
									10,679,000		
一般管理費等	:{対象額×(率×前払補正係数)}+{対象額×契約補正值} 対象額 10,373,000 一般管理費等2,282,000 率 0.2200 契約保証 4,000										
						前払補正係数	1.0000				
						契約補正值	0.0004				
						式			2,286,000		
工事価格計											
									12,965,000		
消費税相当額	:対象額×率 対象額 12,965,000 率 0.1000										
						式			1,296,500		

