

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	17,754,984	
道路土工	1	式	750,624	
掘削工	1	式	19,080	
				掘削 1 式
				掘削 土砂 オープンカット 60 m3
路体盛土工	1	式	206,724	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m未満 30 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 20 m3
				整地 1 式
				整地 作業区分->敷均し(ルズ) 8 m3
作業土工	1	式	346,820	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	178,000	
				土砂等運搬 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				残土等処分 1 式
擁壁工	1	式	12,880,862	
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式	12,880,862	
				重力式擁壁 1 式
				重力式擁壁 58 m3 平均高->1.0mを超え2.0m未満 Co規格->18-8-
				重力式擁壁 96 m3 平均高->2.0m以上5.0m以下 Co規格->18-8-40
				坂路工 1 式
				1号坂路工 1 式
				2号坂路工 1 式
排水構造物工	1	式	872,396	
場所打水路工	1	式	872,396	
				現場打水路 1 式
				U型側溝 28 m 450×450
舗装工	1	式	103,680	
アスファルト舗装工	1	式	103,680	
				下層路盤(歩道部) 1 式
				下層路盤(歩道部) 45 m2 全仕上り厚 t = 100 1層施工
				表層(歩道部) 1 式

積算内訳書

頁0-0003/0005

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳		
				基層(歩道部) t = 30mm	45	m2
構造物撤去工	1	式	478,490			
防護柵撤去工	1	式	11,328			
				防護柵撤去(ガードパイプ)	1	式
				横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込ビーム式 支柱間隔 3.0m	16	m
構造物取壊し工	1	式	254,656			
				コンクリート構造物取壊し	1	式
				構造物とりこわし工 無筋構造物	29	m3
				舗装版切断	1	式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下	4	m
				舗装版破碎	1	式
				舗装版破碎(アスファルト舗装版)	40	m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版)	15	m2
運搬処理工	1	式	212,506			
				殻運搬	1	式
				殻運搬 舗装版破碎	1	m3
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし	30	m3
				殻処分	1	式

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				処分費 アスファルト殻 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
仮設工	1	式	2,668,932	
交通管理工	1	式	2,668,932	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			17,754,000	
共通仮設費計			2,084,000	
共通仮設費率分			2,084,000	
純工事費計			19,838,000	
現場管理費			6,600,000	
工事原価計			26,438,000	
一般管理費等			5,284,000	
工事価格			31,722,000	

積算内訳書

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
附帯工事費(1)				
道路改良	1	式	196,196	
仮設工	1	式	196,196	
仮水路工	1	式	196,196	
				暗渠排水管 1 式
直接工事費計			196,000	
共通仮設費計			23,000	
共通仮設費率分			23,000	
純工事費計			219,000	
現場管理費			72,000	
工事原価計			291,000	
一般管理費等			58,000	
工事価格			349,000	
工事価格計			32,071,000	
<<参考>>法定福利費概算額			1,164,000	現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。