

積算内訳書

頁0-0001/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
本工事費				
道路改良	1	式	22,314,553	
道路土工	1	式	2,488,539	
掘削工	1	式	208,260	
				掘削 1 式
				掘削 160 m3 土砂 片切掘削
				掘削 30 m3 土砂 オープンカット
路体盛土工	1	式	586,300	
				路体(築堤)盛土 1 式
				路体(築堤)盛土 80 m3 2.5m未満
				路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満
路床盛土工	1	式	331,780	
				路床盛土 1 式
				路床盛土 20 m3
				路床盛土 240 m3
その他盛土工	1	式	369	
				表土もどし 1 式
				表土もどし 3 m3

積算内訳書

頁0-0002/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
作業土工	1	式	698,570	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
残土処理工	1	式	101,040	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
購入土工	1	式	501,600	
				購入土 1 式
法面整形工	1	式	60,620	
				法面整形(盛土部) 1 式
				法面整形 盛土部(法面締固無し) 140 m2
法面工	1	式	50,540	
植生工	1	式	50,540	
				種子散布 1 式
				種子散布工 140 m2
擁壁工	1	式	4,937,633	
場所打擁壁工	1	式	484,491	

積算内訳書

頁0-0003/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				コンクリート 1 式
				重力式擁壁 平均高->2.0m以上5.0m以下 Co規格->18-8-40 1 m3
				重力式擁壁 平均高->2.0m以上5.0m以下 Co規格->18-8-40 6 m3
坂路工	1	式	4,453,142	
				坂路工 1 式
				4号坂路工 1 箇所
				5号坂路工 1 箇所
				6号坂路工 1 箇所
				7号坂路工 1 箇所
				8号坂路工 1 箇所
カルバート工	1	式	7,103,177	
プレキャストカルバート工	1	式	7,103,177	
				プレキャストボックス 1 式
				函渠工（市道部） No. 18+17.5付近 1 箇所
				函渠工（県道部） 1 箇所
				函渠取合工 1 式
				函渠取合工 1 箇所
排水構造物工	1	式	3,384,710	

積算内訳書

頁0-0004/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
側溝工	1	式	1,558,986	
				プレキャストU型側溝 1 式
				プレキャストU型水路 [U形側溝(トラフ)] PUS233 119 m
				現場打U型側溝 NU133 5 m
				U型側溝 (A) 4号坂路工部 1 式
				側溝蓋 (A) 4号坂路工部 1 式
管渠工	1	式	309,872	
				ヒューム管(B形管) 1 式
				管渠工 RP 130 [B形 1種] 16 m
集水枿・マンホール工	1	式	1,515,852	
				現場打ち集水枿 1 式
				集水枿500×500×600 (A) 5 箇所
				集水枿500×500×600 (E) 3 箇所
				集水枿500×500×600 (F) 1 箇所
				集水枿500×500×600 (H) 1 箇所
				集水枿500×500×1000 1 箇所
				集水枿900×900×1200 1 箇所
				集水枿900×900×1800 1 箇所

積算内訳書

頁0-0005/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
舗装工	1	式	572,948	
アスファルト舗装工	1	式	572,948	
				車道舗装部 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚→200mm 1層施工 229 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25, M-30, M-40 229 m2
				透水性歩道舗装部 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 16 m2
				下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 100 1層施工 16 m2
				透水性乗入舗装部 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 10 m2
				下層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 150 1層施工 10 m2
構造物撤去工	1	式	1,392,960	
防護柵撤去復旧工	1	式	552,395	
				防護柵撤去工 1 式
				ガードレール撤去工 Gr-C-4E 49 m
				ガードレール撤去工 Gr-C-2B 4 m
				防護柵復旧工 1 式
				ガードレール設置工 [土中建込・設置手間のみ] 塗装品 Gr-C-4E 40 m

積算内訳書

頁0-0006/0007

工事区分・工種・種別	数量	単位	金額	細別内訳
				ガードパイプ設置 [ベースプレート式] 景観塗装品 1 箇所
構造物取壊し工	1	式	456,390	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 55 m3
運搬処理工	1	式	384,175	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 55 m3
				殻処分 1 式
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
仮設工	1	式	2,384,046	
交通管理工	1	式	2,384,046	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			22,314,000	
共通仮設費計			3,077,000	
共通仮設費率分			3,077,000	
純工事費計			25,391,000	
現場管理費			9,178,000	
工事原価計			34,569,000	

