

積算内訳書

頁0-0001/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路修繕	1	式	2,310,312	
道路土工	1	式	263,850	
掘削工	1	式	58,850	
				掘削 1 式
				掘削 50 m3 土砂 上記以外(小規模)
残土処理工	1	式	205,000	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
舗装工	1	式	1,664,574	
舗装打換え工	1	式	1,664,574	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(コンクリート舗装版) Co舗装版厚->15cm以下 6 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 363 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 36 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0003

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 363 m2
				上層路盤 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石 M-25,M-30,M-40 363 m2
				下層路盤 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->100mm 1層施工 363 m2
				表層 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 50mm 363 m2
仮設工	1	式	381,888	
交通管理工	1	式	381,888	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,310,000	
共通仮設費計			505,000	
共通仮設費率分			505,000	
純工事費計			2,815,000	
現場管理費			1,299,000	
工事原価計			4,114,000	

積算内訳書

頁0-0003/0003

[illegible]