

# 積算内訳書

頁0-0001/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 細 別 内 訳                   |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|
| 本工事費       |     |     |            |                           |
| 築堤・護岸      | 1   | 式   | 72,593,191 |                           |
| 河川土工       | 1   | 式   | 4,501,200  |                           |
| 掘削工        | 1   | 式   | 509,120    |                           |
|            |     |     |            | 掘削 1 式                    |
|            |     |     |            | 掘削 430 m3<br>土砂 上記以外(小規模) |
| 作業土工       | 1   | 式   | 478,750    |                           |
|            |     |     |            | 床掘り 1 式                   |
|            |     |     |            | 埋戻し 1 式                   |
|            |     |     |            | 基面整正 1 式                  |
| 残土処理工      | 1   | 式   | 2,832,300  |                           |
|            |     |     |            | 土砂等運搬 1 式                 |
|            |     |     |            | 残土等処分 1 式                 |
| 法面整形工      | 1   | 式   | 681,030    |                           |
|            |     |     |            | 法面整形(切土部) 1 式             |
|            |     |     |            | 法面整形 210 m2<br>切土部        |
|            |     |     |            | 仮設用土吹付工 210 m2            |
| 法覆護岸工      | 1   | 式   | 10,564,003 |                           |

# 積算内訳書

頁0-0002/0006

| 工事区分・工種・種別               | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 細 別 内 訳                                  |
|--------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------|
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 1   | 式   | 7,387,722 |                                          |
|                          |     |     |           | 現場打基礎コンクリート 1 式                          |
|                          |     |     |           | コンクリートブロック基礎 K型 [積ブロック用]<br>K-1 78 m     |
|                          |     |     |           | コンクリート(間知)ブロック積 1 式                      |
|                          |     |     |           | コンクリートブロック積工<br>その他のコンクリートブロック 194 m2    |
|                          |     |     |           | 胴込・裏込材(碎石) 1 式                           |
|                          |     |     |           | 胴込・裏込材(碎石)<br>施工箇所->間知・平・連節・緑化ブロック 94 m3 |
|                          |     |     |           | 現場打天端コンクリート 1 式                          |
|                          |     |     |           | 天端コンクリート<br>T-7 化粧型枠 78 m                |
| 護岸付属物工                   | 1   | 式   | 1,559,965 |                                          |
|                          |     |     |           | 小口止コンクリート 1 式                            |
|                          |     |     |           | 隔壁R-1 1 基                                |
|                          |     |     |           | 隔壁R-2 1 基                                |
|                          |     |     |           | 隔壁R-3 1 基                                |
|                          |     |     |           | 根継コンクリートR 1 式                            |
|                          |     |     |           | 根継コンクリートR 79 m                           |
|                          |     |     |           | すりつけ工 1 式                                |
|                          |     |     |           | すりつけ工<br>石積み 3 m2                        |

# 積算内訳書

頁0-0003/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 細 別 内 訳                                      |
|------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------|
| コンクリート張工   | 1   | 式   | 1,616,316  |                                              |
|            |     |     |            | コンクリート張工 1 式                                 |
|            |     |     |            | 型枠 10 m2<br>一般型枠                             |
|            |     |     |            | 化粧型枠 49 m2<br>石谷積みタイプ                        |
|            |     |     |            | コンクリート張 59 m2<br>t=20cm                      |
|            |     |     |            | 鉄筋工 0.06 t<br>異形棒鋼 (SD345) D16mm             |
|            |     |     |            | 鉄筋工 0.41 t<br>異形棒鋼 (SD345) D13mm             |
|            |     |     |            | コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 102 孔                     |
| 根固め工       | 1   | 式   | 12,149,284 |                                              |
| 根固めブロック工   | 1   | 式   | 12,149,284 |                                              |
|            |     |     |            | 根固めブロック据付 1 式                                |
|            |     |     |            | 根固めブロック撤去・据付 6 個<br>1.0t平型(流用)、1150×1150×460 |
|            |     |     |            | 根固めブロック据付 246 個<br>1.0t、平型、1150×1150×460     |
|            |     |     |            | 吸出し防止材設置 354 m2                              |
|            |     |     |            | 間詰栗石 7 m3<br>20cm内外                          |
| 付帯道路工      | 1   | 式   | 992,205    |                                              |
| コンクリート舗装工  | 1   | 式   | 964,269    |                                              |
|            |     |     |            | コンクリート舗装 1 式                                 |

# 積算内訳書

頁0-0004/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 細 別 内 訳                                  |
|------------|-----|-----|------------|------------------------------------------|
|            |     |     |            | 平張コンクリートR<br>t=10cm 18-12-20BB 171 m2    |
|            |     |     |            | 下層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 171 m2 |
| 防護柵工       | 1   | 式   | 27,936     |                                          |
|            |     |     |            | 防護柵工 1 式                                 |
|            |     |     |            | 防護柵 撤去・再設置<br>H=0.8m 12 m                |
| 構造物撤去工     | 1   | 式   | 1,509,984  |                                          |
| 構造物取壊し工    | 1   | 式   | 1,509,984  |                                          |
|            |     |     |            | コンクリート構造物取壊し 1 式                         |
|            |     |     |            | 石積取壊し<br>練積 238 m2                       |
|            |     |     |            | 舗装版破碎積込(小規模土工) 258 m2                    |
|            |     |     |            | 舗装版切断(コンクリート舗装版)<br>Co舗装版厚->15cm以下 2 m   |
|            |     |     |            | 排水構造物撤去工 1 式                             |
|            |     |     |            | 流入管撤去・復旧<br>VPφ200 1 m                   |
|            |     |     |            | コンクリート取壊し運搬処理 1 式                        |
|            |     |     |            | 殻運搬<br>舗装版破碎 25 m3                       |
|            |     |     |            | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし 16 m3          |
|            |     |     |            | 処分費<br>コンクリート殻(無筋) 1 式                   |
| 仮設工        | 1   | 式   | 42,876,515 |                                          |

# 積算内訳書

頁0-0005/0006

| 工事区分・工種・種別 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 細 別 内 訳       |
|------------|-----|-----|------------|---------------|
| 工事用道路工     | 1   | 式   | 9,237,279  |               |
|            |     |     |            | 工事用道路盛土 1 式   |
|            |     |     |            | 敷砂利 1 式       |
|            |     |     |            | 敷鉄板 1 式       |
|            |     |     |            | 土のう 1 式       |
|            |     |     |            | 仮排水管設置 1 式    |
|            |     |     |            | 仮設盛土撤去 1 式    |
| 土留・仮締切工    | 1   | 式   | 28,623,235 |               |
|            |     |     |            | 鋼矢板 1 式       |
|            |     |     |            | スクラップ品運搬費 1 式 |
| 水替工        | 1   | 式   | 882,001    |               |
|            |     |     |            | ポンプ排水 1 式     |
| 交通管理工      | 1   | 式   | 4,134,000  |               |
|            |     |     |            | 交通誘導警備員 1 式   |
| 直接工事費計     |     |     | 72,593,000 |               |
| 共通仮設費計     |     |     | 8,315,000  |               |
| 運搬費        |     |     | 2,631,000  |               |
| 仮設材運搬費     | 1   | 式   | 2,631,330  |               |

# 積算内訳書

頁0-0006/0006

| 工事区分・工種・種別     | 数 量 | 単 位 | 金 額         | 細 別 内 訳                             |
|----------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------|
|                |     |     |             | 仮設材等の運搬<br>製品長->12m以内148.8t         |
|                |     |     |             | 仮設材等の運搬<br>製品長->12m以内76.1t          |
|                |     |     |             | 仮設材等の運搬<br>製品長->12m以内148.8t         |
|                |     |     |             | 仮設材等の運搬<br>製品長->12m以内76.1t          |
|                |     |     |             | 仮設材等の積込み・取卸し<br>〔積込み取卸し(往復分)〕148.8t |
|                |     |     |             | 仮設材等の積込み・取卸し<br>〔積込み取卸し(往復分)〕76.1t  |
| 共通仮設費率分        |     |     | 5,684,000   |                                     |
| 純工事費計          |     |     | 80,908,000  |                                     |
| 現場管理費          |     |     | 21,570,000  |                                     |
| 工事原価計          |     |     | 102,478,000 |                                     |
| 一般管理費等         |     |     | 18,772,000  |                                     |
| スクラップ控除        |     |     | 16,000      |                                     |
| スクラップ° 控除費     | 1   | 式   | 15,880      |                                     |
|                |     |     |             | 鉄屑<br>H10.4t                        |
| 工事価格計          |     |     | 121,234,000 |                                     |
| <<参考>>法定福利費概算額 |     |     | 4,752,000   | ※現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。   |
|                |     |     |             |                                     |
|                |     |     |             |                                     |