

積算内訳書

頁0-0001/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
道路改良	1	式	8,427,680	
道路土工	1	式	629,490	
掘削工	1	式	23,620	
				掘削 1 式
				掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模)
作業土工	1	式	223,460	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	382,410	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	1	式	4,860,967	
側溝工	1	式	4,748,563	
				街渠 1 式
				プラスチック側溝付き街渠 [スリット付きI7° DN] Rc-PGUF530A 23 m
				プラスチック側溝付き街渠 [スリット付きI7° DN] Rc-PGU530N 12 m
				現場打側溝付き街渠 NGUF530A 0 m

積算内訳書

頁0-0002/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳		
				現場打街渠 NGF515A	3	m
				現場打街渠 NGF515B	0	m
				現場打街渠 [排水機能付きブロック] NG515K-S	4	m
				現場打街渠 NGK	3	m
				街渠桝・集水桝	1	式
				プラスチック側溝付き街渠桝 PGUMF40 A型	1	箇所
				現場打側溝付き街渠桝 NGUMF40A	0	箇所
				現場打側溝付き街渠桝 NGUMF30A	0	箇所
				プラスチック側溝付き街渠桝 [泥溜め無し] PGUFG530A	5	箇所
				集水桝(A)	0	箇所
				集水桝(B)	0	箇所
				集水桝(C)	0	箇所
				集水桝(D)	1	箇所
				集水桝(E)	1	箇所
				U型側溝	1	式
				U型側溝(A) L=1.5m	1	式
				U型側溝(B) L=0.8m	1	式
				側溝蓋・床版	1	式

積算内訳書

頁0-0003/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				床版工(A) L=5.5m 1 式
				床版工(B) L=0.8m 1 式
				プレキャストボックスカルバート 1 式
				ボックスカルバート 作業区分->据付 L = 2.0m/個 14 m
				コンクリート 小型構造物 1 m3
				型枠 一般型枠 1 m2
				ボックスカルバート[材料費] B0.8m×H0.5m T-25 PC鋼材縦締め 1 式
管渠工	1	式	112,404	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				鉄筋コンクリート台付管工 BZ- 300 0 m
				暗渠排水管 1 式
				暗渠排水管 据付 VP φ 300 9 m
				暗渠排水管 据付 2 m
構造物撤去工	1	式	1,218,727	
構造物取壊し工	1	式	771,935	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 0.1 m3
				構造物とりこわし工 無筋構造物 10 m3

積算内訳書

頁0-0004/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 16 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 100 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 55 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 30 m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 47 m2
				路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 432 m2
				インターロッキングブロック撤去 [再使用目的] 1 式
				インターロッキングブロック撤去工 撤去 [再使用目的] 0 m2
運搬処理工	1	式	446,792	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 10 m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 16 m3
				殻運搬 舗装版破碎 5 m3
				殻運搬 舗装版破碎 6 m3
				殻運搬(路面切削) 21 m3
				殻処分 1 式

積算内訳書

頁0-0005/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
仮設工	1	式	1,718,496	
交通管理工	1	式	1,718,496	
				交通誘導警備員 1 式
舗装	1	式	2,257,299	
舗装工	1	式	1,933,669	
舗装準備工	1	式	0	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 補足材料->無し 0 m2
アスファルト舗装工	1	式	1,051,161	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚->150mm 1層施工 29 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石 M-25,M-30,M-40 29 m2
				基層(車道・路肩部) 1 式

積算内訳書

頁0-0006/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 42 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 432 m2
				切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し 0 m2
				表層(車道・路肩部)【仮舗装】 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 42 m2
透水性舗装工	1	式	582,588	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 144 m2
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 108 m2
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工 36 m2
				表層 1 式
				透水性アスファルト舗装 t = 3 0 mm 108 m2
				透水性アスファルト舗装 t = 5 0 mm 36 m2
ブロック舗装工(インターlockingブロック)	1	式	0	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 0 m2

積算内訳書

頁0-0007/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 0 m2
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ舗装 1 式
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 直線ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 0 m2
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工[設置手間のみ] 直線ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 0 m2
				[材料費]透水シート(インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ用) 不織布(長繊維系) 厚0.5mm ポリエステル 0 m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(誘導ﾌﾞﾛｯｸ)	1	式	299,920	
				誘導ﾌﾞﾛｯｸ 1 式
				特殊ブロック舗装 作業区分->設置 5 m2
				特殊ブロック舗装 作業区分->設置 15 m2
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=6cm 18-12-20BB 20 m2
縁石工	1	式	199,726	
縁石工	1	式	199,726	
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1 式
				地先境界ブロック設置 A型 12cm × 12cm 37 m
				間詰ﾒﾙﾙ 高炉 37 m
区画線工	1	式	123,904	
区画線工	1	式	123,904	

積算内訳書

頁0-0008/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 140 m
				区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm 60 m
				区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 0 m
				区画線消去 1 式
				区画線消去 削取り式 8 m
直接工事費計			10,684,000	
共通仮設費計			1,623,000	
運搬費			142,000	
建設機械運搬費	1	式	142,000	
				建設機械運搬 [車載] 1 式 路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m]
共通仮設費率分			1,481,000	
純工事費計			12,307,000	
現場管理費			4,428,000	
工事原価計			16,735,000	
一般管理費等			3,521,000	
工事価格			20,256,000	

積算内訳書

頁0-0009/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
附帯工事費(1)				
道路改良	1	式	3,553,100	
道路土工	1	式	418,120	
掘削工	1	式	47,240	
				掘削 1 式
				掘削 40 m3 土砂 上記以外(小規模)
作業土工	1	式	97,730	
				床掘り 1 式
				埋戻し 1 式
残土処理工	1	式	273,150	
				土砂等運搬 1 式
				残土等処分 1 式
排水構造物工	1	式	1,011,344	
側溝工	1	式	941,544	
				街渠 1 式
				プラスチック側溝付き街渠 [スリット付きI7° 円] Rc-PGUF530A 0 m
				プラスチック側溝付き街渠 [スリット付きI7° 円] Rc-PGU530N 0 m
				現場打側溝付き街渠 NGUF530A 6 m

積算内訳書

頁0-0010/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳		
				現場打街渠 NGF515A	2	m
				現場打街渠 NGF515B	4	m
				現場打街渠 [排水機能付きブロック] NG515K-S	7	m
				現場打街渠 NGK	0	m
				街渠桝・集水桝	1	式
				プラスチック側溝付き街渠桝 PGUMF40 A型	0	箇所
				現場打側溝付き街渠桝 NGUMF40A	1	箇所
				現場打側溝付き街渠桝 NGUMF30A	1	箇所
				プラスチック側溝付き街渠桝 [泥溜め無し] PGUFG530A	0	箇所
				集水桝(A)	1	箇所
				集水桝(B)	1	箇所
				集水桝(C)	1	箇所
				集水桝(D)	0	箇所
				集水桝(E)	0	箇所
				U型側溝	1	式
				U型側溝(A) L=1.5m	0	式
				U型側溝(B) L=0.8m	0	式
				側溝蓋・床版	1	式

積算内訳書

頁0-0011/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				床版工(A) L=5.5m 0 式
				床版工(B) L=0.8m 0 式
				プレキャストボックスカルバート 1 式
				ボックスカルバート 作業区分->据付 L = 2.0m/個 0 m
				コンクリート 小型構造物 0 m3
				型枠 一般型枠 0 m2
				ボックスカルバート[材料費] B0.8m×H0.5m T-25 PC鋼材縦締め 0 式
管渠工	1	式	69,800	
				鉄筋コンクリート台付管 1 式
				鉄筋コンクリート台付管工 BZ- 300 5 m
				暗渠排水管 1 式
				暗渠排水管 据付 VP φ 300 0 m
				暗渠排水管 据付 1 m
構造物撤去工	1	式	1,296,212	
構造物取壊し工	1	式	840,101	
				コンクリート構造物取壊し 1 式
				構造物とりこわし工 無筋構造物 0.6 m3
				構造物とりこわし工 無筋構造物 4 m3

積算内訳書

頁0-0012/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				構造物とりこわし工 鉄筋構造物 22 m3
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 130 m
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 17 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 140 m2
				舗装版破碎(コンクリート舗装版) 0 m2
				路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 0 m2
				インターロッキングブロック撤去 [再使用目的] 1 式
				インターロッキングブロック撤去工 撤去 [再使用目的] 156 m2
運搬処理工	1	式	456,111	
				殻運搬 1 式
				殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 4 m3
				殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 22 m3
				殻運搬 舗装版破碎 2 m3
				殻運搬 舗装版破碎 14 m3
				殻運搬(路面切削) 15 m3
				殻処分 1 式

積算内訳書

頁0-0013/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				処分費 コンクリート殻(無筋) 1 式
				処分費 コンクリート殻(鉄筋) 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
				処分費 アスファルト殻 1 式
仮設工	1	式	827,424	
交通管理工	1	式	827,424	
				交通誘導警備員 1 式
舗装	1	式	3,646,619	
舗装工	1	式	3,226,895	
舗装準備工	1	式	7,968	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 48 m2 補足材料->無し
アスファルト舗装工	1	式	1,342,035	
				下層路盤(車道・路肩部) 1 式
				下層路盤(車道・路肩部) 55 m2 全仕上り厚->150mm 1層施工
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 55 m2 粒調碎石 M-25,M-30,M-40
				基層(車道・路肩部) 1 式

積算内訳書

頁0-0014/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				基層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 55 m2
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 0 m2
				切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し 305 m2
				表層(車道・路肩部)【仮舗装】 1 式
				表層(車道・路肩部) t = 5 0 mm 55 m2
透水性舗装工	1	式	0	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 0 m2
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 0 m2
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工 0 m2
				表層 1 式
				透水性アスファルト舗装 t = 3 0 mm 0 m2
				透水性アスファルト舗装 t = 5 0 mm 0 m2
ブロック舗装工(インターlockingブロック)	1	式	1,427,012	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 t = 40mm以上60mm未満 119 m2

積算内訳書

頁0-0015/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工 119 m2
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ舗装 1 式
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工 直線ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 119 m2
				インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ設置工[設置手間のみ] 直線ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 139 m2
				[材料費]透水シート(インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ用) 不織布(長繊維系) 厚0.5mm ポリエステル 119 m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工(誘導ﾌﾞﾛｯｸ)	1	式	449,880	
				誘導ﾌﾞﾛｯｸ 1 式
				特殊ブロック舗装 作業区分->設置 3 m2
				特殊ブロック舗装 作業区分->設置 27 m2
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ t=6cm 18-12-20BB 30 m2
縁石工	1	式	313,084	
縁石工	1	式	313,084	
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 1 式
				地先境界ブロック設置 A型 12cm × 12cm 58 m
				間詰ﾒﾙﾙ 高炉 58 m
区画線工	1	式	106,640	
区画線工	1	式	106,640	

積算内訳書

頁0-0016/0017

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 40 m
				区画線設置 [溶融式] ゼブラ 45cm t=1.5mm 70 m
				区画線設置 [溶融式] 矢印・記号・文字 15cm換算 t=1.5mm 20 m
				区画線消去 1 式
				区画線消去 削取り式 0 m
直接工事費計			7,199,000	
共通仮設費計			989,000	
運搬費			0	
建設機械運搬費	1	式	0	
				建設機械運搬 [車載] 0 式 路面切削機 [廃材積込装置付切削幅2.0m]
共通仮設費率分			989,000	
純工事費計			8,188,000	
現場管理費			2,926,000	
工事原価計			11,114,000	
一般管理費等			2,326,000	
工事価格			13,440,000	
工事価格計			33,696,000	

積算内訳書

頁0-0017/0017

[illegible]