

積算内訳書

頁0-0001/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
本工事費				
管路	1	式	11,842,819	
管きょ工	1	式	4,489,859	
管路土工	1	式	1,674,070	
				管路掘削 1 式
				床掘り 150 m3 土砂 上記以外(小規模)
				機械掘削工 50 m3
				管路埋戻 1 式
				埋戻し 20 m3 上記以外(小規模) 再生切込碎石
				埋戻し 50 m3 上記以外(小規模) 土砂
				埋戻工 30 m3 再生切込碎石
				発生土処理 1 式
				運搬 150 m3 土砂
				積込(ルーズ) 150 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 150 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
管布設工	1	式	1,764,069	
				硬質塩化ビニル管 1 式

積算内訳書

頁0-0002/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 150mm 158 m
				ポリレン管 1 式
				ポリエチレン管材料 1 式
				ポリエチレン管(融着接合) 据付 呼び径 75mm 182 m
				ポリレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm, 1 口継手 55 箇所
				ポリレン管(融着接合)継手工 呼び径 75mm, 2 口継手 6 箇所
				埋設標識テープ 1 式
				埋設表示シート工 W=150 倍型 下水道用 341 m
				管明示テープ工 W=50 下水道用 158 m
				管明示テープ工 W=50 下水道用 182 m
管基礎工	1	式	748,494	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 83 m3
管路土留工	1	式	221,722	
				たて込み簡易土留 1 式
				建込工 26 m
				建込工 2 m
				建込工 2 m

積算内訳書

頁0-0003/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				引抜工 26 m
				引抜工 2 m
				引抜工 2 m
				簡易建込土留材質料 1 式
開削水替工	1	式	81,504	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 14 日 作業時排水
				据付・撤去工 1 現場
マンホール工	1	式	4,665,250	
組立マンホール工	1	式	3,197,745	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料費 1 式
				削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ150mm用 2 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 1 箇所 1号 マンホール深さ3m以下
				組立2号マンホール 1 式
				組立2号マンホール材料費 1 式
				削孔代 2号(種) 塩ビ管用 1 箇所

積算内訳書

頁0-0004/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				削孔代 2号 組立式(V型) φ150mm用 1 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 2号 マンホール深さ4m超え5m以下 1 箇所
				組立3号マンホール 1 式
				組立3号マンホール材料費 1 式
				削孔代 3号(U型) 塩ビ管用 1 箇所
				組立楕円マンホール 1 式
				組立楕円マンホール材料費 1 式
				削孔代 0・1号(種) 塩ビ管用 1 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 0号(楕円) マンホール深さ2m以下 1 箇所
				内副管 1 式
				内副管材料費 1 式
				内副管取付工 段差 6.5m未満 1 箇所
				内副管取付工 段差 7.5m未満 1 箇所
小型マンホール工	1	式	1,467,505	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 起点および中間形式(KT・ST・L・DR)，鋳鉄製防 6 箇所

積算内訳書

頁0-0005/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				小型マンホール設置工 5 箇所 起点落差形式(KDR), 鋳鉄製防護蓋 設置あり
				塩ビマンホール用自在継手 4 個 φ 150
取付管およびます工	1	式	295,538	
管路土工	1	式	80,170	
				管路掘削 1 式
				床掘り 10 m3 土砂 上記以外(小規模)
				管路埋戻 1 式
				埋戻し 2 m3 上記以外(小規模) 再生切込碎石
				埋戻し 2 m3 上記以外(小規模) 土砂
				発生土処理 1 式
				運搬 8 m3 土砂
				積込(ルーズ) 8 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 8 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
ます設置工	1	式	106,800	
				ます(〇〇製) 1 式
				ます設置工 6 箇所 ます径 200mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	97,200	

積算内訳書

頁0-0006/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				取付管(〇〇管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 2 箇所
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 2 箇所
				取付管布設および支管取付工 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管 2 箇所
開削水替工	1	式	11,368	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 2 日
付帯工	1	式	1,736,972	
作業土工	1	式	20,265	
				床掘り 1 式
				床掘り 土砂 上記以外(小規模) 3 m3
				発生土処理 1 式
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3 m3
				積込(ルーズ) 土質->土砂 3 m3
				土砂等運搬 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3 m3
				処分費 土 砂 1 式
舗装版破碎工	1	式	428,879	
				舗装版切断 1 式

積算内訳書

頁0-0007/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下
				190 m
				泥水運搬
				1 台
				処分費 [切断泥水]
				1 式
				舗装版破碎
				1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工)
				75 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版)
				250 m2
				殻運搬
				1 式
				殻運搬 舗装版破碎
				2 m3
				殻運搬 舗装版破碎
				9 m3
				殻処分
				1 式
				処分費 アスファルト殻
				1 式
アスファルト舗装復旧工	1	式	638,376	
				切削オーバーレイ工
				1 式
				切削オーバーレイ工 即日舗設一層 すりつけ無し
				32 m2
				殻運搬(路面切削)
				1 式
				殻運搬(路面切削)
				1 m3
				殻処分
				1 式
				処分費 アスファルト殻
				1 式

積算内訳書

頁0-0008/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				不陸整正 1 式
				不陸整正 257 m2 補足材料->無し
				表層(歩道部) 1 式
				透水性アスファルト舗装 188 m2 t = 3 0 mm
				透水性アスファルト舗装 69 m2 t = 5 0 mm
舗装仮復旧工	1	式	277,541	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 66 m2 t = 40mm以上60mm未満
				上層路盤(車道・路肩部) 1 式
				上層路盤(車道・路肩部) 3 m2 粒調砕石 M-25,M-30,M-40
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 46 m2 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工
				上層路盤(歩道部) 19 m2 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工
				表層(車道・路肩部) 1 式
				表層(車道・路肩部) 3 m2 t = 5 0 mm
				表層(歩道部) 1 式
				表層(歩道部) 46 m2 t = 3 0 mm
				表層(歩道部) 19 m2 t = 5 0 mm

積算内訳書

頁0-0009/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
区画線工	1	式	6,904	
				溶融式区画線 1 式
				区画線設置 [溶融式] 実線 15cm t=1.5mm 8 m
				区画線設置 [溶融式] 実線 45cm t=1.5mm 4 m
側溝復旧工	1	式	331,438	
				プラスチック形側溝 1 式
				プラスチック側溝付き街渠 PGU530N 5 m
				プラスチック側溝付き街渠 PGUF530B 2 m
縁石復旧工	1	式	33,569	
				地先境界ブロック 1 式
				地先境界ブロック設置 C型 15cm × 15cm 1 m
				地先境界ブロック撤去復旧 3 m
				植樹ブロック 1 式
				植樹ブロック撤去復旧 3 m
仮設工	1	式	655,200	
交通管理工	1	式	655,200	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			11,842,000	

積算内訳書

頁0-0010/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費計			1,688,000	
運搬費			244,000	
建設機械運搬費	1	式	142,000	
				建設機械運搬 [車載] 式 路面切削機[廃材積込装置付切削幅2.0m]
仮設材運搬費	1	式	102,960	
				仮設材等の運搬 8.8 t 往復分
				仮設材等の積込み・取卸し 8.8 t 〔積込み取卸し(往復分)〕
共通仮設费率分			1,444,000	
純工事費計			13,530,000	
現場管理費			4,892,000	
工事原価計			18,422,000	
一般管理費等			3,998,000	
工事価格			22,420,000	

積算内訳書

頁0-0011/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
附帯工事費(1)				
管路	1	式	2,900,108	
管きょ工	1	式	1,024,175	
管路土工	1	式	433,540	
				管路掘削 1 式
				床掘り 70 m3 土砂 上記以外(小規模)
				管路埋戻 1 式
				埋戻し 10 m3 上記以外(小規模) 再生切込碎石
				埋戻し 20 m3 上記以外(小規模) 土砂
				発生土処理 1 式
				運搬 30 m3 土砂
				積込(ルーズ) 30 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 30 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
管布設工	1	式	360,485	
				硬質塩化ビニル管 1 式
				硬質塩化ビニル管設置工 85 m 呼び径 150mm
				埋設標識テープ 1 式

積算内訳書

頁0-0012/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				埋設表示シート工 W=150 倍型 下水道用 85 m
				管明示テープ工 W=50 下水道用 85 m
管基礎工	1	式	207,414	
				砂基礎 1 式
				砂基礎工 砂 23 m3
開削水替工	1	式	22,736	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 作業時排水 4 日
マンホール工	1	式	1,091,589	
組立マンホール工	1	式	813,839	
				組立1号マンホール 1 式
				組立1号マンホール材料費 1 式
				削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ100mm用 1 箇所
				底部工 [組立式] 1 箇所
				組立マンホール設置工 1号 マンホール深さ3m以下 1 箇所
				組立楕円マンホール 1 式
				組立楕円マンホール材料費 1 式
				削孔代 0号,1号 組立式(V型) φ100mm用 2 箇所

積算内訳書

頁0-0013/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				底部工 [組立式] 2 箇所
				組立マンホール設置工 2 箇所 0号(楕円) マンホール深さ2m以下
小型マンホール工	1	式	277,750	
				小型マンホール 1 式
				小型マンホール設置工 2 箇所 起点落差形式(KDR), 鋳鉄製防護蓋 設置あり
取付管およびます工	1	式	189,872	
管路土工	1	式	48,188	
				管路掘削 1 式
				床掘り 7 m3 土砂 上記以外(小規模)
				管路埋戻 1 式
				埋戻し 1 m3 上記以外(小規模) 再生切込碎石
				埋戻し 2 m3 上記以外(小規模) 土砂
				発生土処理 1 式
				運搬 4 m3 土砂
				積込(ルーズ) 4 m3 土質->土砂
				土砂等運搬 4 m3 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)
				処分費 1 式 土 砂
ます設置工	1	式	71,200	

積算内訳書

頁0-0014/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				ます(〇〇製) 1 式
				ます設置工 4 箇所 ます径 200mm, 設置なし
取付管布設工	1	式	64,800	
				取付管(〇〇管) 1 式
				取付管布設および支管取付工 4 箇所 管径 100mm, コンクリート製・陶製以外の管
開削水替工	1	式	5,684	
				開削水替 1 式
				ポンプ運転工 1 日 作業時排水
付帯工	1	式	376,072	
舗装版破碎工	1	式	112,865	
				舗装版切断 1 式
				舗装版切断(アスファルト舗装版) As舗装版厚->15cm以下 55 m
				処分費 1 式 [切断泥水]
				舗装版破碎 1 式
				舗装版破碎積込(小規模土工) 20 m2
				舗装版破碎(アスファルト舗装版) 84 m2
				殻運搬 1 式
				殻運搬 0.7 m3 舗装版破碎

積算内訳書

頁0-0015/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 2 m3 舗装版破碎
				殻処分 1 式
				処分費 1 式 アスファルト殻
アスファルト舗装復旧工	1	式	174,375	
				不陸整正 1 式
				不陸整正 84 m2 補足材料->無し
				表層(歩道部) 1 式
				透水性アスファルト舗装 65 m2 t = 3 0 mm
				透水性アスファルト舗装 19 m2 t = 5 0 mm
舗装仮復旧工	1	式	79,280	
				フィルター層 1 式
				フィルター層 20 m2 t = 40mm以上60mm未満
				上層路盤(歩道部) 1 式
				上層路盤(歩道部) 14 m2 全仕上り厚 t = 1 0 0 1層施工
				上層路盤(歩道部) 5 m2 全仕上り厚 t = 1 5 0 1層施工
				表層(歩道部) 1 式
				表層(歩道部) 14 m2 t = 3 0 mm
				表層(歩道部) 5 m2 t = 5 0 mm

積算内訳書

頁0-0016/0016

工事区分・工種・種別	数 量	単 位	金 額	細 別 内 訳
縁石復旧工	1	式	9,552	
				地先境界ブロック 1 式
				地先境界ブロック撤去復旧 2 m
仮設工	1	式	218,400	
交通管理工	1	式	218,400	
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費計			2,900,000	
共通仮設費計			353,000	
共通仮設費率分			353,000	
純工事費計			3,253,000	
現場管理費			1,176,000	
工事原価計			4,429,000	
一般管理費等			960,000	
工事価格			5,389,000	
工事価格計			27,809,000	
<<参考>>法定福利費概算額			1,218,000	現場管理費及び一般管理費に含まれる法定福利費を参考に示している。