

積算内訳表

(1/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】		
				工種区分	ほ場整備工事		
工種名称等			単位	数量	金額	内訳	
工事価格					102,260,000	工事価格には、消費税相当額は含まない。	
工事原価					87,075,000		
純工事費			式	1	65,137,000		
直接工事費			式	1	58,780,000		
整地工			式	1	27,286,000		
整地工			式	1	7,743,000	表土扱い 標準区画：0.3ha未満 基盤造成・畦畔築立・基盤整地 標準区画：0.3ha未満 耕起碎土 石礫除去 2.040 ha 2.040 ha 1.490 ha 1.490 ha	
整地工			式	1	424,000	表土工 表土剥取り集積 表土工 表土戻し 基盤造成工 基盤切盛 基盤整地工 基盤整地 表土工 表土整地 耕起碎土 176.000 m3 176.000 m3 713.000 m3 0.300 ha 0.120 ha 0.120 ha	

積算内訳表

(2/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					石礫除去	0.120 ha
畦畔工	式	1	2,380,000	県版 畦畔工 446.000 m		
				O型 0,50cm		
				県版 畦畔工 91.000 m		
				B型 101～200,50cm		
				県版 畦畔工 59.000 m		
				C型 201～300,50cm		
				県版 畦畔工 151.000 m		
				D型 301～400,50cm		
				県版 畦畔工 56.000 m		
				E型 401～500,50cm		
法面工	式	1	579,000	県版 法面仕上げ 69.000 m		
				B型 101～200		
				県版 法面仕上げ 54.000 m		
	式	1	1,619,000	E型 401～500		
				筆外運土工 700.000 m3		
				80m以下		
筆外運土工	式	1	1,619,000	筆外運土工 1,500.000 m3		
				310m以下		

積算内訳表

(3/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
構造物取壊し工		式	1	9,002,000	構造物取壊し積込 鉄筋コンクリート 構造物取壊し積込 無筋コンクリート 構造物取壊し積込 コンクリート舗装 石積取壊し積込 石積運搬 29.000 m3 979.000 m3 632.000 m ² 111.000 m ² 39.000 m3
コンクリート再生工		式	1	5,273,000	コンクリート再生工 1,042.000 m3
建設副産物処理		式	1	266,000	コンクリート殻運搬処理（有筋） 29.000 m3
道路工		式	1	3,502,000	
路面整形工		式	1	1,002,000	道路工 B=1.0m（拡幅） 道路工 B=2.5m（拡幅） 道路工 B=3.0m（拡幅） 県版 道路工 4.00（3.00）m 県版 道路工 5.00（4.00）m 38.000 m 25.000 m 35.000 m 61.000 m 278.000 m

積算内訳表

(4/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】				
				工種区分	ほ場整備工事				
工種名称等				単位	数量	金額	内訳		
舗装工				式	1	1,072,000	砂利舗装		1,403.000 m ²
							RC-40, t=6cm		
							コンクリート舗装		25.000 m
							t=12cm, B=2.0m		
法面工				式	1	991,000	県版 法面仕上げ		199.000 m
							A型 0～100		
							県版 法面仕上げ		176.000 m
							B型 101～200		
							県版 法面仕上げ		200.000 m
							C型 201～300		
進入路工				式	1	437,000	県版 法面仕上げ		38.000 m
							E型 401～500		
							県版 進入路工		7.000 箇所
							4.00m, A 30＜H≦100 H=0.65		
							県版 進入路工		1.000 箇所
							4.00m, C 200＜H≦300 H=2.5		
							改良型進入路		43.000 m
用水路工（パイプライン）				式	1	5,184,000			
本管土工				式	1	1,399,000	県版 パイプライン土工（埋設深600）		18.800 m
							75mm		
							県版 パイプライン土工（埋設深600）		76.800 m
							100mm		
							県版 パイプライン土工（埋設深600）		223.400 m
							150mm		

積算内訳表

(5/16)

工事名	後藤その２工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
本管土工		式	1	236,000	県版　パイプライン土工（埋設深６００） 75mm 60.000　m	
本管工		式	1	1,418,000	硬質塩化ビニル管布設 VP75, TS継手 73.800　m 硬質塩化ビニル管布設 VP100, TS継手 66.800　m 硬質塩化ビニル管布設 VP150, TS継手 198.400　m 硬質塩化ビニル管布設 VPΦ75, RR継手 5.000　m 硬質塩化ビニル管布設 VPΦ100, RR継手 10.000　m 硬質塩化ビニル管布設 VPΦ150, RR継手 25.000　m	
曲管（TS継手）		式	1	9,000	硬質塩化ビニル管継手材（曲管） φ75×90°　（TS継手） 1.000　個 硬質塩化ビニル管継手材（曲管） φ75×45°　（TS継手） 1.000　個 硬質塩化ビニル管継手材（曲管） φ100×11°　1/4　（TS継手） 1.000　個	
片落管（TS継手）		式	1	4,000	硬質塩化ビニル管継手材（片落管） Φ100×75（TS継手） 1.000　個 硬質塩化ビニル管継手材（片落管） φ150×100　（TS継手） 1.000　個	

積算内訳表

(6/16)

工事名	後藤その２工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
T字管（TS継手）		式	1	67,000	硬質塩化ビニル管継手材（T字管） Φ100×75（TS継手） 硬質塩化ビニル管継手材（T字管） Φ150×75（TS継手） 2.000 個 8.000 個
制水弁		式	1	200,000	制水弁工 樹脂製, 7.5K, 150mm 県版 制水弁室工 H=0.6m A型 75mm～150mm以下 1.000 箇所 1.000 箇所
空気弁		式	1	397,000	空気弁（農道下） Φ150, 急排空気弁, 25mm 県版 空気弁室工 300mm以下, H＝0.6m 2.000 箇所 2.000 箇所
排泥弁		式	1	144,000	排泥工 75mm 県版 制水弁室工 H=1.0m A型 75mm～150mm以下 硬質塩化ビニル管布設 VU75, TS継手 県版 パイプライン土工（埋設深600） 75mm 1.000 箇所 1.000 箇所 3.000 m 3.000 m
分水工		式	1	676,000	県版 分水工（輪換用） 県版 分水工（畑用） 7.000 箇所 1.000 箇所

積算内訳表

(7/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					硬質塩化ビニル管布設	42.000 m
					VPΦ75	
					硬質塩化ビニル管継手材（曲管）	8.000 個
					Φ75×45°（TS継手）	
開水路	式	1	634,000	県版 鉄筋コンクリートフリーム	16.100 m	
				250		
				県版 分水フリーム布設（片口・両口）	2.000 m	
				片口, 250		
				県版 暗渠フリーム布設（基礎無コンクリート基礎）	4.000 m	
				250, 基礎コンクリート無し		
				現場打枘	2.000 箇所	
				600型		
				U字フリーム急流式落差工	1.000 箇所	
一筆分水工	6.400 m					
	給水管 VUΦ150					
	一筆分水工	2.000 箇所				
		塩ビ分水栓				
排水路工	式	1	22,468,000			
開渠工	式	1	5,338,000	県版 ベンチフリーム布設	42.000 m	
				250型, 1型 1～50		
				県版 ベンチフリーム布設	76.300 m	
				250型, 5型 186～235		
				県版 ベンチフリーム布設	49.600 m	
		300型, 2型 51～85				

積算内訳表

(8/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					県版 ベンチフリューム布設 500型, 1型 1～50 県版 ベンチフリューム布設 550型, 3型 68～135	196.000 m 79.500 m
階段式落差工		式	1	5,919,000	県版 ベンチフリューム階段式落差工 250 県版 ベンチフリューム階段式落差工 300 県版 ベンチフリューム階段式落差工 500 県版 ベンチフリューム階段式落差工 550 張ブロック ステップコンクリート B-300	48.000 個 4.000 個 80.000 個 13.000 個 238.000 m 238.000 m
急流式落差工		式	1	519,000	県版 ベンチフリューム急流式落差工 BF-250-3 3.0<H<5.0 県版 ベンチフリューム急流式落差工 BF-500-3 3.0<H<5.0	1.000 箇所 2.000 箇所
止水壁		式	1	206,000	止水壁 BF250用 止水壁 BF500用	3.000 箇所 5.000 箇所

積算内訳表

(9/16)

工事名	後藤その２工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】						
					工種区分	ほ場整備工事						
工種名称等				単位	数量	金額	内訳					
法面保護工				式	1	545,000	止水壁 BF550用 2.000 箇所					
							張ブロック 100.000 m					
							ステップコンクリート B-300 98.000 m					
暗渠工				式	1	1,062,000	HP管Φ600 無基礎 13.100 m					
							HP管Φ900 無基礎 6.000 m					
							鏡壁布設工（現場打） 600型 3.000 箇所					
							鏡壁布設工（現場打） 900型 2.000 箇所					
							ベンチフリューム取合工		式	1	118,000	HP取合工 BF250-HPΦ600 3.000 箇所
												HP取合工 BF500-HPΦ900 2.000 箇所
既製品柵				式	1	288,000	県版 排水用既製品柵布設 1050型 1.000 箇所					
							県版 排水用既製品柵布設 900型 1.000 箇所					
							法面工				式	1

積算内訳表

(10/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】					
					工種区分	ほ場整備工事					
工種名称等		単位	数量	金額	内訳						
					県版 法面仕上げ B型 101～200	91.000 m					
					県版 法面仕上げ C型 201～300	76.000 m					
					県版 法面仕上げ D型 301～400	27.000 m					
					県版 法面仕上げ E型 401～500	188.000 m					
					県版 法面仕上げ H型 701～800	215.000 m					
					屈曲工		式	1	6,000	屈曲部補強コンクリート BF250	2.000 箇所
										屈曲部補強コンクリート BF500	1.000 箇所
										既製品桷補強コンクリート	
						県版 排水用既製品桷補強コンクリート 500	1.000 箇所				
						県版 排水用既製品桷補強コンクリート 550	1.000 箇所				
第2-1号・第2-2号支線排水路接続部取合工		式	1	1,573,000	土工 掘削	38.000 m3					
					土工 埋戻 HG式VR	10.000 m3					

積算内訳表

(11/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					土工	30.000 m3
					埋戻 タンパ	
					基面整正	9.000 m ²
					撤去工	3.700 m3
					構造物取壊し 鉄筋Con取壊し	
					撤去工	3.700 m3
					コンクリート殻 運搬・処分（有筋）	
					コンクリート工	6.400 m3
					鉄筋コンクリート 24-12-25BB	
					コンクリート工	46.000 m ²
					型枠 鉄筋構造物	
					コンクリート工	1.000 m3
					均しコンクリート 18-12-25 B B	
					コンクリート工	1.800 m ²
					型枠 均しコンクリート	
					コンクリート工	0.410 ton
					鉄筋 SD345、D13	
					コンクリート工	0.011 ton
					鉄筋 SD345、D16	
					コンクリート工	0.037 ton
鉄筋 SD345、D19						
コンクリート工	0.098 ton					
縞鋼板 t=4.5mm、1400×950						

積算内訳表

(12/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					コンクリート工	0.022 ton
					等辺山形鋼 5×40×40	
					コンクリート工	0.002 ton
					取手鉄筋 S R235Φ13	
					暗渠工	6.800 m
					HP管Φ1000 (無基礎)	
					柵工	4.800 m
					転落防止柵 H=1.10m	
第1号排水路下流側取合工		式	1	249,000	土工	6.000 m3
					掘削 土砂	
					土工	3.000 m3
					埋戻 タンパ	
					基面整正	4.000 m ²
					コンクリート工	1.400 m3
					鉄筋コンクリート 24-12-25BB	
					コンクリート工	14.000 m ²
					型枠 鉄筋構造物	
					コンクリート工	0.400 m3
					均しコンクリート 18-12-25BB	
					コンクリート工	0.900 m ²
					型枠 均しコンクリート	
コンクリート工	0.082 ton					
					鉄筋 SD345、D13	

積算内訳表

(13/16)

工事名	後藤その 2 工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
第3号排水路上流側取合工		式	1	323,000	土工	20.000 m3
					掘削 土砂	
					土工	13.000 m3
					埋戻 タンパ	
					基面整正	4.000 m ²
					コンクリート工	2.300 m3
					無筋コンクリート 18-8-40BB	
					コンクリート工	17.000 m ²
					型枠 無筋構造物	
					コンクリート工	4.000 m ²
					基礎砕石 RC-40、 t =100	
第4号排水路上流側取合工		式	1	362,000	土工	16.000 m3
					掘削 土砂	
					土工	11.000 m3
					埋戻 タンパ	
					基面整正	5.000 m ²
					コンクリート工	2.200 m3
					鉄筋コンクリート 24-12-25BB	
					コンクリート工	16.000 m ²
					型枠 鉄筋構造物	
					コンクリート工	0.500 m3
					均しコンクリート 18-12-25BB	

積算内訳表

(14/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事				積算区分	【一般土木工事】
					工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					コンクリート工	0.900 m ²
					型枠 均しコンクリート	
					コンクリート工	0.111 ton
					鉄筋 SD345、D13	
					コンクリート工	0.007 ton
					鉄筋 SD345、D16	
					コンクリート工	0.113 ton
					縞鋼板 t=4.5mm、1800×850	
					コンクリート工	0.025 ton
					等辺山形鋼 5×40×40	
					コンクリート工	0.002 ton
					取手鉄筋 SR235Φ13	
一筆排水工	式	1	652,000	県版 一筆排水工（排水桝角落し）	10.000 箇所	
					180×400×600 制水板共	
					県版 一筆排水工（ヒューム管）	22.600 m
					県版 一筆排水工（ベンチフリューム）	9.000 m
					BF2型 300 長2.0m	
					排水管末桝	6.000 箇所
					放流部	
					排水管末桝	6.000 箇所
					ステップ部（300）	
					張コンクリート	4.000 箇所
					B=30	

積算内訳表

(15/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】	
				工種区分	ほ場整備工事	
工種名称等		単位	数量	金額	内訳	
					法面保護工	4.000 m
					張ブロック	
					法面保護工	4.000 m
					ステップコンクリート, B-300	
付帯工		式	1	340,000		
暗渠取合工		式	1	16,000	土工	22.000 m3
					掘削	
					法面整形	9.000 m ²
					切土	
					法面整形	1.000 m ²
柵渠工		式	1	324,000	土工	591.000 m3
					掘削	
					法面整形	140.000 m ²
					切土	
					法面整形	14.000 m ²
間接工事費				28,295,000		
共通仮設費				6,357,000		
運搬費～営繕費等		式	1	6,066,000		
運搬費		式	1	291,000		
運搬費		式	1	291,000		
自走式破砕機		式	1	291,000	自走式破砕機輸送費	1.000 式

積算内訳表

(16/16)

工事名	後藤その2工区農地整備工事			積算区分	【一般土木工事】
				工種区分	ほ場整備工事
工種名称等		単位	数量	金額	内訳
					自走式破砕機 設置・撤去 1.000 式
現場管理費				21,938,000	
現場管理費（率計上）		式	1	21,938,000	
一般管理費等		式	1	15,185,000	
処分費等（直接工事費の内数）		式	1	218,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)		式	1	5,767,000	