

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山A地区にて、「道路改良工事」を行っています。この工事は、国道28線～市道加茂中央線にて道路構造物を構築し、道路計画高さから40cm下がりの路床まで施工する工事です。

9月度は、家屋調査・道路土工・擁壁工・仮設工等を行う予定です。

工事期間中は、騒音・振動・粉塵等の環境対策に配慮し、また工事の安全、交通管理にも十分留意し、施工に当たりますのでご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

宇山A地区盛土等整備工事

- 工事名 : R7洲本バイパス宇山A地区盛土等整備工事
○工事場所 : 洲本市宇山3丁目
○工期 : 令和8年4月6日～令和9年3月29日
○工事内容 :
- 掘削工 5,300m³ ・カルバート工 1式
 - 路体盛土工 5,500m³ ・排水構造物工 1式
 - 路床盛土工 5,300m³ ・構造物撤去工 1式
 - 法面整形工 20m² ・道路付属施設工 1式
 - 地盤改良工 2,290m² ・仮設工 1式
 - 擁壁工 1式

(9月)工事の予定

R8.9月	5	10	15	20	25	30	備考
家屋調査							
道路土工							
擁壁工							場所打擁壁・プレキャスト擁壁
仮設工							大型土のう撤去

○作業時間 : 8 : 00～17 : 00

宇山A地区

状況写真 (撮影日 : R8.8.24)



発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者 : 淡路土建 株式会社 ☎0799-22-2525

作業事務所 : 洲本市宇山3丁目 ☎なし

現場代理人・監理技術者 : 安倍 正章



住民の皆様へ

この度、洲本バイパス整備事業の一環として、宇山地区にて、「交差点周辺部改良工事」を行うこととなりました。この工事は、市道加茂中央線から市道洲本中川原線までのバイパス東側の道路新設工事です。

近隣の皆様には、何かとご迷惑やご不便をおかけすること存じますが、周辺環境には十分注意を払い、安全第一にて工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力ほどよろしくをお願いいたします。

なお、9月度は引き続き 準備工(家屋調査(事前調査)・ボーリング調査)・仮設工・構造物撤去工を予定しております。

宇山交差点周辺部改良工事

- 工事名 : 洲本バイパス宇山交差点周辺部改良工事
○工事場所 : 兵庫県洲本市宇山3丁目地先
○工期 : 令和8年6月2日～令和9年3月31日
○工事内容 :
- 掘削工-6,500m³ 路体盛土工-4,620m³
 - 路床盛土工-370m³ 路床安定処理工-210m²
 - 固結工(スラリー攪拌)-113本
 - ジオテキスタイル敷設工-501m²
 - 擁壁工-1式 カルバート工-10m
 - 排水構造物工-1式 防護柵工-78m
 - 構造物撤去工-1式 仮設工-1式

(9月)工事の予定

月日	令和8年9月						備考
工種	5	10	15	20	25	30	
準備工							
家屋調査							
ボーリング調査							
仮設工							
構造物撤去工							

○作業時間 : 8:00～17:00

宇山B地区

状況写真 (撮影日 : R8.8.20)



発注者 : 国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者 : 株式会社 神崎組 ☎0792-23-2025

作業事務所 : 洲本市炬口1丁目 ☎なし

現場代理人 : 小川 祐司 監理技術者 : 高山 祥一

